阜成路西校区东南区域环境整治 工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

阜成路西校区东南区域环境整治工程

招标控制价

招标控制价　（小写）：246,574.08

（大写）：贰拾肆万陆仟伍佰柒拾肆元零捌分

招　标　人：（单位盖章）　　造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）　　复　核　人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日　　复核时间：　　年　　月　　日

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	其中：			
			暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	规费（元）	
					规费	其中：农民工工伤保险
1	分部分项工程	193461.59		27192.87	8453.32	/
1.1	阜成路西校区东南区域环境整治	193461.59		27192.87	8453.32	/
2	措施项目	32753.16		1114.82	315.14	/
2.1	其中：单价措施项目	3347			315.14	/
2.2	其中：安全文明施工费	16344.4				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	1114.82		1114.82		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	20359.33				/

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1		安全文明施工	16344.4	17815.4	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	8819.27	9613	明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费	1114.82	1215.15	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		工程水电费	3127.67	3409.16	明细详见表4.12
6					明细详见表4.12
合计			29406.16	32052.71	

注：1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	14824.85	741.24	778.31	16344.4	17815.4	
1.1		安全施工费	3089.68	154.48	162.21	3406.37	3712.94	
1.2		文明施工费	2477.36	123.87	130.06	2731.29	2977.11	
1.3		环境保护费	3258.21	162.91	171.06	3592.18	3915.48	
1.4		临时设施费	5999.6	299.98	314.98	6614.56	7209.87	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			14824.85	741.24	778.31	16344.4	17815.4	

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			除税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
1						
合计						

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页 共 1 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注
1	阜成路西校区东南区域环境整治			
1.1	阜成路西校区东南区域环境整治			

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	人+机占比（%）	
1							
合计							

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

税金项目计价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目	226214.75	9	20359.33

单项工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价（元）	弃土或渣土运输和消纳费（元）	规费（元）
1	分部分项工程	193461.59		27192.87	8453.32
1.1	阜成路西校区东南区域环境整治	193461.59		27192.87	8453.32
2	单价措施项目	3347			315.14
2.1	阜成路西校区东南区域环境整治	3347			315.14
合 计		196808.59		27192.87	8768.46

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	193461.59		8453.32
1.1	绿化改造	110970.31		3029.08
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	23754.78		
1.2	道路改造	19948.05		2237.05
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	286.65		
1.3	画廊改造	21719.88		1497.55
1.3.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	围墙及围墙处硬化地面改造	35400.21		1256.6
1.4.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	3028.75		
1.5	更换花坛瓷砖	5423.14		433.04
1.5.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	122.69		
2	单价措施项目	3347		315.14
合　计		196808.59		8768.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		绿化改造					110970.31		3029.08
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	595	7.44	4426.8		737.8
2	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植土换填 2.取土运距:自行考虑 3.弃土运距:自行考虑	m3	238	152.06	36190.28		180.88
3	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:玉簪 2.单位面积株数:20株/㎡ 3.养护期:一年	m2	20	190.47	3809.4		118.8
4	050102013001	喷播植草(灌木）籽	1.草（灌木）籽种类:丹麦草 2.养护期:一年	m2	465	24.59	11434.35		706.8
5	050102002001	栽植灌木	1.种类:小绿篱球 2.养护期:一年	株	20	262.8	5256		142.2
6	050102001001	栽植乔木	1.种类:红枫 2.胸径或干径:直径7-8cm 3.养护期:一年	株	7	2345.94	16421.58		57.4
7	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:月季 2.单位面积株数:6株/㎡ 3.养护期:一年	m2	20	135.99	2719.8		145.4
8	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:爬山虎 2.养护期:一年	株	350	7.71	2698.5		231
9	050102005001	更换绿篱	1.更换绿篱 2.名称:小叶黄杨/金叶女贞/紫叶小檗 3.养护期：一年	m2	80	350.17	28013.6		708.8
		分部小计					110970.31		3029.08
		道路改造					19948.05		2237.05
10	050202003001	铺砂卵石	1.石子铺路 2.长54m、宽1.2m	m2	64.8	203.18	13166.06		1729.51
11	041001002001	拆除人行道	1.拆除原步道砖 2.含废弃材料外运	m2	78.52	13.35	1048.24		124.85
12	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:190*190mm步道砖	m2	11.52	77.75	895.68		32.95
13	040204002002	人行道块料铺设	1.道路原砖破损修复	m2	67	72.21	4838.07		349.74
本页小计							130918.36		5266.13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					19948.05		2237.05
		画廊改造					21719.88		1497.55
14	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:画廊柱刷漆	m2	151.2	65.11	9844.63		1309.39
15	04B001	更换不锈钢针状装饰	1.不锈钢针状装饰 2.含除锈	个	20	198.45	3969		
16	011603001001	木构件拆除	1.画廊木板拆除 2.含废弃材料外运、运距自行考虑	m2	29.4	6.87	201.98		33.52
17	050302002001	画廊木板	1.画廊柱间更换为原木板材料	m2	29.4	224.55	6601.77		154.64
18	04B002	垃圾转运点移位	1.垃圾转运点移位 2.含全部需要移位内容	项	1	1102.5	1102.5		
		分部小计					21719.88		1497.55
		围墙及围墙处硬化地面改造					35400.21		1256.6
19	011601001001	砖砌体拆除	1.砖围墙拆除 2.含废弃材料运输、运距自行考虑	m3	25.2	302.74	7629.05		736.09
20	010401001001	砖基础	1.基础类型:砖基础	m3	5.35	915.32	4896.96		305.86
21	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.23	536.7	2806.94		70.66
22	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	1.9	469.63	892.3		14.88
23	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12	t	0.133	5578.87	741.99		29.39
24	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16	t	0.171	5517.84	943.55		37.79
25	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8	t	0.095	6362.21	604.41		30.07
26	010516002001	预埋铁件	1.围栏预埋铁件 2.制作及安装	t	0.18	7029.89	1265.38		16.37
本页小计							41500.46		2738.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	010607002001	铁艺围栏	1.围栏高1.8米,围栏基础0.5米,总高2.3米 2.立柱采用60×60方钢管,厚度1.5,材质Q235,镀锌量≥120g/m2。 3.框架采用40×40方钢管,厚度1.0,材质Q235,镀锌量≥120g/m2。 4.内杆采用20×20方钢管,厚度1.0,材质Q235,镀锌量≥120g/m2。 5.表面采用热固性树脂喷末喷涂处理,涂层厚度≥80μm。 6.包含预埋铁件等一切此项成活所需内容。 7.其他详见图纸设计	m	70	220.5	15435		
28	011601001002	砖砌体拆除	1.改造绿化1位置处突出地面构筑物拆除 2.含废弃料外运、运距自行考虑	m3	0.72	256.43	184.63		15.49
		分部小计					35400.21		1256.6
		更换花坛瓷砖					5423.14		433.04
29	011605001001	平面块料拆除	1.花坛顶面瓷砖拆除 2.含废弃材料外运，运距自行考虑	m2	13.18	18.43	242.91		29.79
30	011605002001	立面块料拆除	1.花坛侧面瓷砖拆除 2.含废弃材料外运，运距自行考虑	m2	21.72	23.66	513.9		60.6
31	011102003001	块料楼地面	1.花坛顶面瓷砖	m2	13.18	119.23	1571.45		103.73
32	011204003001	块料墙面	1.花坛侧面瓷砖	m2	21.72	142.49	3094.88		238.92
		分部小计					5423.14		433.04
		措施项目					3347		315.14
33	011702001001	基础	1.围栏基础模板	m2	26.6	111.07	2954.46		274.25
本页小计							23997.23		722.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	011702001002	基础	1.围栏基础垫层模板	m2	7.6	51.65	392.54		40.89
		分部小计					3347		315.14
本页小计							392.54		40.89
合　计							196808.59		8768.46

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 1 页　共 34 页

子目编码		050101010001		子目名称			整理绿化用地				计量单位			工程量			595
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-1	整理绿化用地	100m2	0.0100	553.86	0	0	8.31	28.11	29.51	124.06	5.54	0.00	0	0.08	0.28	0.30	1.24
人工单价		小计									5.54	0.00	0	0.08	0.28	0.30	1.24
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											7.44						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 2 页　共 34 页

子目编码	050101009001	子目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	238

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-29	机械回填土 松填	m3	1.0000	1.7	35.9	0	4.23	0.3	0.31	0.38	1.70	35.90	0	4.23	0.30	0.31	0.38
1-11	机械装土	m3	1.0000	1.7	0	0	6.51	0.41	0.43	0.38	1.70	0.00	0	6.51	0.41	0.43	0.38
1-25 换	机械运园林废弃物 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.0000	0	50.97	0	39.56	4.53	4.75	0	0.00	50.97	0	39.56	4.53	4.75	0
人工单价		小计									3.40	86.87	0	50.30	5.24	5.49	0.76
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															35.9
清单子目综合单价																	152.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97	50.97		0
	种植土	m3	1	35.9	35.9		0
	材料费小计			-	86.87	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 3 页　共 34 页

子目编码		050102008001		子目名称			栽植花卉				计量单位			工程量			20
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	10m2	0.1000	147.9	1501.79	0	2.22	7.6	7.98	33.13	14.79	150.18	0	0.22	0.76	0.80	3.31
2-363	浇水车浇水 一二年生花卉、宿根	10m2	0.1000	1.7	0	0	27.9	1.48	1.55	0.38	0.17	0.00	0	2.79	0.15	0.16	0.04
2-379	保存养护 花卉宿根(含观赏草)	m2/年	1.0000	11.56	1.23	0	0.38	0.66	0.69	2.59	11.56	1.23	0	0.38	0.66	0.69	2.59
人工单价		小计									26.52	151.41	0	3.39	1.57	1.65	5.94
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									150						
清单子目综合单价											190.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量				单价	合价		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	青叶玉簪					m2	1				150	150			0		
	其他材料费										-	1.4		-	0.00		
	材料费小计										-	151.40		-	0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 4 页　共 34 页

子目编码	050102013001	子目名称	喷播植草(灌木）籽	计量单位	m2	工程量	465

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-277	草坪 播草籽	10m2	0.1000	30.43	134.39	0	0.46	1.63	1.72	6.82	3.04	13.44	0	0.05	0.16	0.17	0.68
2-377	保存养护 暖草	m2/年	1.0000	3.74	0.83	0	1.05	0.28	0.3	0.84	3.74	0.83	0	1.05	0.28	0.30	0.84
人工单价		小计									6.78	14.27	0	1.10	0.44	0.47	1.52
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															13.26
清单子目综合单价																	24.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丹麦草	m2	1	13.26	13.26		0
	其他材料费			-	1.01	-	0.00
	材料费小计			-	14.27	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 5 页　共 34 页

子目编码		050102002001	子目名称			栽植灌木				计量单位			株	工程量			20
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-206	普坚土种植裸根灌木 高度(m以内) 1.5	株	1.0000	10.54	210	0	0.16	0.54	0.56	2.36	10.54	210.00	0	0.16	0.54	0.56	2.36
2-329	浇水车浇水 裸根灌木 高度(m以内) 1.5	10株	0.1000	11.73	0	0	72.18	4.2	4.41	2.63	1.17	0.00	0	7.22	0.42	0.44	0.26
2-369	保存养护 落叶灌木	株/年	1.0000	20.06	1.1	0	1.18	1.12	1.17	4.49	20.06	1.10	0	1.18	1.12	1.17	4.49
人工单价		小计									31.77	211.10	0	8.56	2.08	2.17	7.11
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															210
清单子目综合单价																	262.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量				单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	小绿篱球				株		1				210		210				0
	其他材料费										-		1.1		-		0.00
	材料费小计										-		211.10		-		0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 6 页　共 34 页

子目编码	050102001001	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-221	普坚土种植 土球苗木(球径×深cm) 50×40	株	1.0000	26.86	2288	0	0.4	1.36	1.43	6.02	26.86	2288.00	0	0.40	1.36	1.43	6.02
2-344	浇水车浇水 土球苗木(球径×深cm) 50×40	10株	0.1000	11.73	0	0	72.18	4.2	4.41	2.63	1.17	0.00	0	7.22	0.42	0.44	0.26
2-367 换	保存养护 落叶乔木及果树	株/年	1.0000	8.57	0.3	0	0.59	0.47	0.5	1.92	8.57	0.30	0	0.59	0.47	0.50	1.92
人工单价		小计									36.60	2288.30	0	8.21	2.25	2.37	8.2
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															2288
清单子目综合单价																	2345.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫	株	1	2288	2288		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	2288.29	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 7 页　共 34 页

子目编码	050102008002	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-281	栽植花卉 木本	10m2	0.1000	115.6	871.79	0	1.73	5.96	6.25	25.89	11.56	87.18	0	0.17	0.60	0.63	2.59
2-364	浇水车浇水 木本花卉	10m2	0.1000	1.19	0	0	21.7	1.14	1.2	0.27	0.12	0.00	0	2.17	0.11	0.12	0.03
2-380	保存养护 花卉木本	m2/年	1.0000	20.74	2.21	0	0.7	1.18	1.24	4.65	20.74	2.21	0	0.70	1.18	1.24	4.65
人工单价		小计									32.42	89.39	0	3.04	1.89	1.99	7.27
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															87
清单子目综合单价																	135.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	月季	株	6	14.5	87		0
	其他材料费			-	2.38	-	0.00
	材料费小计			-	89.38	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 8 页　共 34 页

子目编码		050102008004	子目名称			栽植花卉				计量单位			工程量			350
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-271	种植攀缘植物(生长年限) 三年	10株	0.1000	11.9	3.06	0	0.18	0.69	0.72	2.67	1.19	0.31	0	0.02	0.07	0.07	0.27
2-358	浇水车浇水 攀缘植物(生长年限) 三年	10株	0.1000	0.34	0	0	29.43	1.49	1.56	0.08	0.03	0.00	0	2.94	0.15	0.16	0.01
2-375	保存养护 攀缘植物	株/年	1.0000	1.7	0.05	0	0.17	0.1	0.1	0.38	1.70	0.05	0	0.17	0.10	0.10	0.38
人工单价		小计									2.92	0.36	0	3.13	0.32	0.33	0.66
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0.14
清单子目综合单价																	7.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量				单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	爬山虎				株		0.1				1.43	0.14				0	
	其他材料费										-	0.21		-		0.00	
	材料费小计										-	0.35		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 9 页　共 34 页

子目编码	050102005001	子目名称	更换绿篱	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-26	砍挖绿篱色带	10m2	0.1000	40.12	0	0	0.6	2.04	2.14	8.99	4.01	0.00	0	0.06	0.20	0.21	0.9
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	10m2	0.1000	147.9	2941.79	0	2.22	7.6	7.98	33.13	14.79	294.18	0	0.22	0.76	0.80	3.31
2-380	保存养护 花卉木本	m2/年	1.0000	20.74	2.21	0	0.7	1.18	1.24	4.65	20.74	2.21	0	0.70	1.18	1.24	4.65
人工单价		小计									39.54	296.39	0	0.98	2.14	2.25	8.86
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															294
清单子目综合单价																	350.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿篱色带	株	49	6	294		0
	其他材料费			-	2.38	-	0.00
	材料费小计			-	296.38	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 10 页　共 34 页

子目编码	050202003001	子目名称	铺砂卵石	计量单位	m2	工程量	64.8

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-155	镶贴卵石护岸	m2	1.0000	119.14	36.08	0	4.87	8	8.4	26.69	119.14	36.08	0	4.87	8.00	8.40	26.69
人工单价		小计									119.14	36.08	0	4.87	8.00	8.40	26.69
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	203.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	0.052	464.6	24.16		0
	其他材料费			-	11.92	-	0.00
	材料费小计			-	36.08	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 11 页　共 34 页

子目编码	041001002001	子目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	78.52

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-7	人工拆除步道砖	10m2	0.1000	70.21	0	0	1.4	3.58	3.76	15.73	7.02	0.00	0	0.14	0.36	0.38	1.57
1-52	旧路材料等运输装车	m3	0.0301	1.87	0	0	4.65	0.33	0.34	0.42	0.06	0.00	0	0.14	0.01	0.01	0.01
1-53 换	旧路材料等运输运距1km以内实际运距(km):15	m3	0.0301	0	50.97	0	59.2	5.51	5.78	0	0.00	1.53	0	1.78	0.17	0.17	0
人工单价		小计									7.08	1.53	0	2.06	0.54	0.56	1.58
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	13.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	0.0301	50.97	1.53		0
	材料费小计			-	1.53	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 12 页　共 34 页

子目编码		040204002001	子目名称		人行道块料铺设				计量单位		m2	工程量				11.52
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-2	人行道块料铺设 步道砖 300×200×60 干铺	m2	1.0000	12.77	54.89	0	0.26	3.4	3.57	2.86	12.77	54.89	0	0.26	3.40	3.57	2.86
人工单价		小计									12.77	54.89	0	0.26	3.40	3.57	2.86
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	77.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费										-	54.89		-		0.00	
	材料费小计										-	54.89		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 13 页　共 34 页

子目编码		040204002002	子目名称			人行道块料铺设				计量单位			工程量			67
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-8	人行道块料铺设 小方砖 浆砌	m2	1.0000	23.31	32.89	0	4.56	3.04	3.19	5.22	23.31	32.89	0	4.56	3.04	3.19	5.22
人工单价		小计									23.31	32.89	0	4.56	3.04	3.19	5.22
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	72.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水泥方格砖					m2		1.03			21.47	22.11				0	
	其他材料费										-	10.78		-		0.00	
	材料费小计										-	32.89		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 14 页　共 34 页

子目编码		011405001001	子目名称		金属面油漆				计量单位		m2	工程量				151.2
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
14-7 + 14-8	金属面、钢构件油漆 防锈漆 一遍　实际遍数(遍):2	m2	1.0000	23.84	6.9	0	0.47	1.56	1.64	5.34	23.84	6.90	0	0.47	1.56	1.64	5.34
14-34	金属面、钢构件油漆 醇酸磁漆 二遍	m2	1.0000	14.8	4.89	0	0.3	1	1.05	3.32	14.80	4.89	0	0.30	1.00	1.05	3.32
人工单价		小计									38.64	11.79	0	0.77	2.56	2.69	8.66
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	65.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	防锈漆			kg		0.4					14.33	5.73				0	
	其他材料费										-	6.06		-		0.00	
	材料费小计										-	11.79		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 15 页　共 34 页

子目编码		04B001		子目名称		更换不锈钢针状装饰				计量单位		个		工程量			20
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目2	更换不锈钢针状装饰	个	1.0000	0	180	0	0	9	9.45	0	0.00	180.00	0	0.00	9.00	9.45	0
人工单价		小计									0.00	180.00	0	0.00	9.00	9.45	0
材料费明细	更换不锈钢针状装饰						个	1			180	180					0
	材料费小计										-	180.00		-			0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 16 页　共 34 页

子目编码		011603001001		子目名称			木构件拆除				计量单位			工程量			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
借1-89	木地板拆除 不带龙骨	m2	1.0000	5.1	0	0	0.1	0.26	0.27	1.14	5.10	0.00	0	0.10	0.26	0.27	1.14
人工单价		小计									5.10	0.00	0	0.10	0.26	0.27	1.14
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											6.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 17 页　共 34 页

子目编码	050302002001	子目名称	画廊木板	计量单位	m2	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-80	木亭及花架 木檩条	m3	0.0500	469.77	3498.79	0	9.4	198.9	208.84	105.23	23.49	174.94	0	0.47	9.95	10.44	5.26
人工单价		小计									23.49	174.94	0	0.47	9.95	10.44	5.26
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	224.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	0.325	5.5	1.79		0
	防腐木	m3	0.055	3097.35	170.35		0
	其他材料费			-	2.8	-	0.00
	材料费小计			-	174.94	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 18 页　共 34 页

子目编码		04B002		子目名称			垃圾转运点移位				计量单位			项	工程量			1
清单综合单价组成明细																		
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目3	垃圾转运点移位	项	1.0000	0	1000	0	0	50	52.5	0	0.00	1000.00	0	0.00	50.00	52.50	0	
人工单价		小计									0.00	1000.00	0	0.00	50.00	52.50	0	
材料费明细	垃圾转运点移位						项	1			1000	1000					0	
	材料费小计										-	1000.00		-			0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 19 页　共 34 页

子目编码	011601001001	子目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	25.2

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
借3-3	整砖墙拆除 水泥砂浆	m3	1.0000	128.52	0	0	2.57	6.55	6.88	28.79	128.52	0.00	0	2.57	6.55	6.88	28.79
借11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.87	0	0	9.16	0.55	0.58	0.42	1.87	0.00	0	9.16	0.55	0.58	0.42
借11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.0000	0	50.97	0	55.02	5.3	5.56	0	0.00	50.97	0	55.02	5.30	5.56	0
人工单价		小计									130.39	50.97	0	66.75	12.40	13.02	29.21
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	302.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97	50.97		0
	材料费小计			-	50.97	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 20 页　共 34 页

子目编码		010401001001	子目名称		砖基础				计量单位		m3	工程量				5.35
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-1	砖砌体 基础	m3	1.0000	255.23	506.7	0	16.44	38.92	40.86	57.17	255.23	506.70	0	16.44	38.92	40.86	57.17
人工单价		小计									255.23	506.70	0	16.44	38.92	40.86	57.17
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	915.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	标准砖 240mm×115mm×53mm					块		523.6			0.75	392.7				0	
	其他材料费										-	114		-		0.00	
	材料费小计										-	506.70		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 21 页　共 34 页

子目编码	010501003001	子目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	5.23

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-5	现浇混凝土构件 独立基础	m3	1.0000	60.31	413.03	0	1.21	23.73	24.91	13.51	60.31	413.03	0	1.21	23.73	24.91	13.51
人工单价		小计									60.31	413.03	0	1.21	23.73	24.91	13.51
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	536.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	402.9	406.93		0
	其他材料费			-	6.1	-	0.00
	材料费小计			-	413.03	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 22 页　共 34 页

子目编码	010501001001	子目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.9

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-1	现浇混凝土构件基础垫层	m3	1.0000	34.97	383.2	0	0.7	20.94	21.99	7.83	34.97	383.20	0	0.70	20.94	21.99	7.83
人工单价		小计									34.97	383.20	0	0.70	20.94	21.99	7.83
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											469.63						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	383.2	-	0.00
	材料费小计			-	383.20	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 23 页　共 34 页

子目编码	010515001001	子目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.133

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-87	钢筋制作 Φ10以外	t	1.0000	330.44	3779.15	0	24.33	206.7	217.03	74.02	330.44	3779.15	0	24.33	206.70	217.03	74.02
5-90	钢筋安装 Φ10以外	t	1.0000	656.16	27.97	0	41.73	36.29	38.11	146.98	656.16	27.97	0	41.73	36.29	38.11	146.98
人工单价		小计									986.60	3807.12	0	66.06	242.99	255.14	221
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	5578.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	3807.12	-	0.00
	材料费小计			-	3807.12	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 24 页　共 34 页

子目编码	010515001002	子目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.171

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-87	钢筋制作 Φ10以外	t	1.0000	330.44	3723.73	0	24.33	203.93	214.12	74.02	330.44	3723.73	0	24.33	203.93	214.12	74.02
5-90	钢筋安装 Φ10以外	t	1.0000	656.16	27.97	0	41.73	36.29	38.11	146.98	656.16	27.97	0	41.73	36.29	38.11	146.98
人工单价		小计									986.60	3751.70	0	66.06	240.22	252.23	221
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	5517.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	3751.7	-	0.00
	材料费小计			-	3751.70	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 25 页　共 34 页

子目编码	010515001003	子目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.095

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-86	钢筋制作 Φ10以内	t	1.0000	403.6	3972.05	0	35.44	220.55	231.58	90.41	403.60	3972.05	0	35.44	220.55	231.58	90.41
5-89	钢筋安装 Φ10以内	t	1.0000	1009.21	28.8	0	34.61	53.63	56.31	226.06	1009.21	28.80	0	34.61	53.63	56.31	226.06
人工单价		小计									1412.81	4000.85	0	70.05	274.18	287.89	316.47
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	6362.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	4000.86	-	0.00
	材料费小计			-	4000.86	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 26 页　共 34 页

子目编码	010516002001	子目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-111	预埋铁件安装	t	1.0000	406.07	5869.62	0	18.11	314.69	330.42	90.96	406.07	5869.62	0	18.11	314.69	330.42	90.96
人工单价		小计									406.07	5869.62	0	18.11	314.69	330.42	90.96
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											7029.89						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	1050	5.5	5775		0
	其他材料费			-	94.62	-	0.00
	材料费小计			-	5869.62	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 27 页　共 34 页

子目编码		010607002001	子目名称		铁艺围栏				计量单位		m	工程量				70
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目1	铁艺围栏	m	1.0000	0	200	0	0	10	10.5	0	0.00	200.00	0	0.00	10.00	10.50	0
人工单价		小计									0.00	200.00	0	0.00	10.00	10.50	0
材料费明细	铁艺围栏						m	1			200	200			0		
	材料费小计										-	200.00		-	0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 28 页　共 34 页

子目编码		011601001002	子目名称		砖砌体拆除				计量单位		m3	工程量				0.72
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
借3-1	砖基础拆除	m3	1.0000	94.18	0	0	1.88	4.8	5.04	21.1	94.18	0.00	0	1.88	4.80	5.04	21.1
借11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.87	0	0	9.16	0.55	0.58	0.42	1.87	0.00	0	9.16	0.55	0.58	0.42
借11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.0000	0	50.97	0	55.02	5.3	5.56	0	0.00	50.97	0	55.02	5.30	5.56	0
人工单价		小计									96.05	50.97	0	66.06	10.65	11.18	21.52
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	256.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量				单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	弃土或渣土消纳					m3	1				50.97	50.97				0	
	材料费小计										-	50.97		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 29 页　共 34 页

子目编码	011605001001	子目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	13.18

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
借1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.86	0	0	1.34	0.56	0.59	2.21	9.86	0.00	0	1.34	0.56	0.59	2.21
借11-5	渣土人工装车	m3	0.0303	7.99	0	0	0.16	0.41	0.43	1.79	0.24	0.00	0	0.00	0.01	0.01	0.05
借11-8 换	渣土外运 运距1km以内　实际运距(km):15	m3	0.0303	0	50.97	0	55.02	5.3	5.56	0	0.00	1.55	0	1.67	0.16	0.17	0
人工单价		小计									10.10	1.55	0	3.01	0.73	0.77	2.26
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	18.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	0.0303	50.97	1.54		0
	材料费小计			-	1.54	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 30 页　共 34 页

子目编码	011605002001	子目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	21.72

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
借2-96	块料面层拆除粘贴	m2	1.0000	12.24	0	0	3.27	0.78	0.81	2.74	12.24	0.00	0	3.27	0.78	0.81	2.74
借11-5	渣土人工装车	m3	0.0299	7.99	0	0	0.16	0.41	0.43	1.79	0.24	0.00	0	0.00	0.01	0.01	0.05
借11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	0.0299	0	50.97	0	55.02	5.3	5.56	0	0.00	1.53	0	1.65	0.16	0.17	0
人工单价		小计									12.48	1.53	0	4.92	0.95	0.99	2.79
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	23.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	0.0299	50.97	1.52		0
	材料费小计			-	1.52	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 31 页　共 34 页

子目编码		011102003001		子目名称			块料楼地面				计量单位			工程量			13.18
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
11-51	块料 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	35.14	65.17	0	0.7	5.05	5.3	7.87	35.14	65.17	0	0.70	5.05	5.30	7.87
人工单价		小计									35.14	65.17	0	0.70	5.05	5.30	7.87
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	119.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	地面砖 0.36m2以内					m2		1.02			59.69	60.88				0	
	其他材料费										-	4.28		-		0.00	
	材料费小计										-	65.16		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 32 页　共 34 页

子目编码		011204003001	子目名称		块料墙面				计量单位		m2	工程量				21.72
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
12-69	外墙瓷质砖 勾缝 DTA厚度5mm	m2	1.0000	49.11	69.18	0	0.98	5.96	6.26	11	49.11	69.18	0	0.98	5.96	6.26	11
人工单价		小计									49.11	69.18	0	0.98	5.96	6.26	11
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	142.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	瓷质外墙板			m2		0.865					63.63	55.04				0	
	其他材料费										-	14.15		-		0.00	
	材料费小计										-	69.19		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 33 页　共 34 页

子目编码		011702001001		子目名称			基础				计量单位			工程量			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
16-3	独立基础 复合模板	m2	1.0000	46.03	44.44	0	0.92	4.57	4.8	10.31	46.03	44.44	0	0.92	4.57	4.80	10.31
人工单价		小计									46.03	44.44	0	0.92	4.57	4.80	10.31
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											111.07						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费										-	44.43		-		0	
	材料费小计										-	91.38		-		0	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：阜成路西校区东南区域环境整治　　第 34 页　共 34 页

子目编码		011702001002		子目名称			基础				计量单位			m2			工程量	
清单综合单价组成明细																		
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
16-1	垫层	m2	1.0000	24.04	17.45	0	0.48	2.1	2.2	5.38	24.04	17.45	0	0.48	2.10	2.20	5.38	
人工单价		小计									24.04	17.45	0	0.48	2.10	2.20	5.38	
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费															0	
清单项目综合单价																	51.65	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量				单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费										-	17.45		-		0		
	材料费小计										-	41.97		-		0		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。