良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：	（单位盖章）	造 价咨询人：	（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	年　月　日	复 核 时 间：	年　月　日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内			明细详见表4.12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
合计					

注：1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率（%）	不含税金额（元）	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费				
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF			
合 计						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
1						
合计						

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注
1	单项工程			
1.1	装饰装修工程			
1.2	电气工程			
1.3	水暖工程			

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

税金项目计价表

工程名称：良乡北区计算机与人工智能学院部分教室及实验室装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目			
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		五层地面改造							
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.拆除地砖及地砖粘贴层 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	318.4				
2	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光	m2	318.4				
3	911204008001	防静电活动地板安装	1.支架高度、材料种类:150mm	m2	311.2				
4	911201006001	自流平楼地面新做	1.门开启范围内 2.水泥基自流平界面剂两道 3.不少于5厚水泥基自流平	m2	7.2				
5	911205007001	金属踢脚线新做	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 3.具体详见:不锈钢板踢脚（《工程做法》 19BJ1-1，C48页，A级）	m	135.32				
6	920901005001	打洞(孔)	1.名称:墙体打孔 2.规格:详见图纸 3.打洞(孔)方式:结合现场实际情况	个	21				
		分部小计							
		四层吊顶							
7	911402001001	天棚吊顶拆除安装	1.为安装桥架创造条件，拆除部分吊顶 2.待桥架安装完成后，安装吊顶，硅酸钙板面层（利旧）	m2	76.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电							
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-D 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1				
2	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AP 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1				
3	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-总 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1				
4	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-516 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	1				
5	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-410,AL-415 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	2				
6	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.型号:AL-401-AL-409,AL-411,AL-416,AL-415 3.规格:详细图纸 4.安装方式:底边距地1.4m	台	11				
7	920204029001	插座安装	1.名称:三相地面插座 2.规格:380V 3.安装方式:详见图纸	个	100				
8	920204029002	插座安装	1.名称:插座 2.规格:380V 3.安装方式:距地300mm	个	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920210003006	电气配管	1.名称:紧定钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	35				
10	920210003002	电气配管	1.名称:紧定钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	298.7				
11	920210003003	电气配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:沿天棚面或顶棚面或沿墙面敷设	m	78.2				
12	920210010001	电气配线	1.名称：电缆 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-5*6	m	117.32				
13	920210010016	电气配线	1.导线型号、材质、规格:BV-3*4 2.敷设部位或线制:管内敷设	m	105				
14	920210010014	电气配线	1.名称：电缆 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-5*10	m	492.72				
15	920210010015	电气配线	1.名称：电缆 2.导线型号、材质、规格:WDZ-YJV-4*4	m	368.6				
16	920206010001	电力电缆头制作、安装	1.名称:干包式电缆头 2.规格:4*4	个	24				
17	920206010002	电力电缆头制作、安装	1.名称:干包式电缆头 2.规格:5*6	个	4				
18	920206010003	电力电缆头制作、安装	1.名称:干包式电缆头 2.规格:5*10	个	21				
19	920206007001	电缆桥架安装	1.材质:详见图纸 2.规格:200*100 3.敷设方式:吊顶敷设	m	92.34				
20	920901002001	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装	kg	144.97				
21	920209002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		弱电							
22	920806002001	插箱、机柜安装	1.名称:弱电箱 2.规格:详见图纸 3.安装方式:距地0.5m	台	4				
23	920801018001	交换机安装	1.名称:24口网络交换机POE 2.其它详见图纸	台	3				
24	920806012001	配线架、跳线架安装	1.名称:24口光纤配线架（含耦合器） 2.其它详见图纸	架	3				
25	920806004001	信息插座安装	1.名称:网络插座 2.规格:详见图纸	个	80				
26	920210003005	电气配管	1.名称:紧定钢管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	1061.62				
27	920601016001	套管制作、安装	1.名称:穿墙套管 2.材质:钢套管 3.型号、规格:DN40	个	14				
28	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:双绞线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:详见图纸	m	1238.45				
29	920806010001	线(光)缆测试	1.测试类别:4对双绞线缆链路测试	链路	72				
30	920206007002	电缆桥架安装	1.材质:详见图纸 2.规格:100*100 3.敷设方式:吊顶敷设	m	40.05				
31	920901002002	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装	kg	21.42				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新建							
1	920601013001	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:塑料管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:PPR DN32	m	20.42				
2	920601013002	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:实壁塑料管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:PVC-U DN32	m	1.51				
3	920601013003	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:实壁塑料管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:PVC-U DN50	m	22.84				
		分部小计							
		拆除							
4	920601012001	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:塑料管PPR 3.型号、规格:DN32	m	20.42				
5	920601012002	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:塑料管PVC-U 3.型号、规格:DN50以下	m	24.35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									