计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造 工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

计算机与人工智能学院
良乡工三楼简易改造 工程

招标控制价

招标控制价 （小写）：199,995.41

（大写）：壹拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元肆角壹分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造

序号	项目名称	金额（元）	其中：			
			暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	规费（元）	
					规费	其中：农民工工伤保险
1	分部分项工程	163912.16		127.82	12864	/
1.1	计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造	163912.16		127.82	12864	/
2	措施项目	19569.87		518.48		/
2.1	其中：单价措施项目					/
2.2	其中：安全文明施工费	8107.53				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	518.48		518.48		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	16513.38				/

安全文明施工费明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	7188.83	496.03	422.67	8107.53	8837.2	
1.1		安全施工费	1762.87	121.64	103.65	1988.16	2167.09	
1.2		文明施工费	1195.62	82.5	70.3	1348.42	1469.78	
1.3		环境保护费	1582.66	109.2	93.05	1784.91	1945.55	
1.4		临时设施费	2647.68	182.69	155.67	2986.04	3254.78	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			7188.83	496.03	422.67	8107.53	8837.2	

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	不含税金额（元）	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费			518.48	
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF	0.8	518.48	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

税金项目计价表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目	183482.03	9	16513.38
合计					16513.38

单项工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工三楼简易改造

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价（元）	弃土或渣土运输和消纳费（元）	规费（元）
1	分部分项工程	163912.16		127.82	12864
1.1	装饰装修工程	89169.46		127.82	7207.88
1.2	电气工程	71325.85			5338.57
1.3	弱电工程	3416.85			317.55
2	单价措施项目				
2.1	装饰装修工程				
2.2	电气工程				
2.3	弱电工程				
合 计		163912.16		127.82	12864

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	89169.46		7207.88
1.1	拆除工程	520.68		66.8
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	127.82		
1.2	楼地面工程	1212.19		205.77
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.3	墙、柱面工程	64382.55		4782.92
1.3.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	天棚工程	1068.8		52.67
1.4.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.5	门窗工程	3630.72		53.98
1.5.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	17432.48		1999.61
1.6.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.7	其他工程	922.04		46.13
1.7.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合　计		89169.46		7207.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程					520.68		66.8
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.拆除原吊顶 2.铝合金方板吊顶 3.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	39.6	11.46	453.82		55.44
2	011501001001	木门拆除	1.拆除原有门 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	3.36	19.9	66.86		11.36
		分部小计					520.68		66.8
		楼地面工程					1212.19		205.77
3	011204007001	防静电活动地板拆安	1.防静电地板拆安 2.具体参照现状实际情况以及设计图纸等	m2	203.73	5.95	1212.19		205.77
		分部小计					1212.19		205.77
		墙、柱面工程					64382.55		4782.92
4	011306003001	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:龙骨石隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔墙板材料品种、规格:双面双层纸面石膏板	m2	256.36	205.58	52702.49		4258.14
5	011306005001	隔断新做	1.隔断类型:玻璃隔断（带门） 2.骨架、边框材料种类、规格:不锈钢框 3.底部1.2米贴不锈钢磨砂膜	m2	38	307.37	11680.06		524.78
		分部小计					64382.55		4782.92
		天棚工程					1068.8		52.67
6	011402003001	平面吊顶天棚新做	1.拆除部位的吊顶恢复 2.矿棉板吊顶面层	m2	39.6	26.99	1068.8		52.67
		分部小计					1068.8		52.67
		门窗工程					3630.72		53.98
7	011501010001	木质门安装	1.门类型:实木复合门 2.包含门采购、安装，以及五金、门锁安装等全部内容	m2	5.04	720.38	3630.72		53.98
本页小计							70814.94		5162.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					3630.72		53.98
		油漆、涂料、裱糊工程					17432.48		1999.61
8	011604002001	喷刷涂料新做	1.施工部位:内墙面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:满刮2厚 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	512.72	34	17432.48		1999.61
		分部小计					17432.48		1999.61
		其他工程					922.04		46.13
9	010902021001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管新做	1.泄(吐)水管品种、规格:φ50硬塑料泄水管	个	7	131.72	922.04		46.13
		分部小计					922.04		46.13
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							18354.52		2045.74
合　计							89169.46		7207.88

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页　共 10 页

子目编码	911402001001	子目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-19	天棚拆除轻钢龙骨 金属面层	m2	1.0000	5.94	0	0	0.12	0.42	0.36	1.4	5.94	0.00	0	0.12	0.42	0.36	1.4
11-8 换	渣土外运 运距1km以内　实际运距(km):15	m3	0.0270	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	1.38	0	1.48	0.20	0.17	0
人工单价		小计									5.94	1.38	0	1.60	0.62	0.53	1.4
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	11.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	1.38	-	0.00
	材料费小计			-	1.38	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 2 页　共 10 页

子目编码		911501001001		子目名称			木门拆除				计量单位			工程量			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-1	整樘木门拆除	m2	1.0000	14.36	0	0	0.29	1.01	0.86	3.38	14.36	0.00	0	0.29	1.01	0.86	3.38
人工单价		小计									14.36	0.00	0	0.29	1.01	0.86	3.38
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 3 页　共 10 页

子目编码		911204007001		子目名称			防静电活动地板拆安				计量单位			工程量			203.73
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-108	防静电活动地板板块拆安	m2	1.0000	4.29	0	0	0.09	0.3	0.26	1.01	4.29	0.00	0	0.09	0.30	0.26	1.01
人工单价		小计									4.29	0.00	0	0.09	0.30	0.26	1.01
综合用工一类195元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											5.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 4 页　共 10 页

子目编码		911306003001		子目名称			龙骨式隔墙新做				计量单位			工程量			256.36
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-275	隔墙板 纸面石膏板 双层	m2	2.0000	27.3	32.53	0	0.55	4.17	3.55	6.42	54.60	65.06	0	1.10	8.34	7.10	12.84
2-269	轻钢龙骨 75系列 单排	m2	1.0000	15.99	30.49	0	0.32	3.23	2.75	3.76	15.99	30.49	0	0.32	3.23	2.75	3.76
人工单价		小计									70.59	95.55	0	1.42	11.57	9.85	16.6
综合用工一类195元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	205.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	1.412	1	1.41		0
	纸面石膏板 12mm	m2	4.2	12.22	51.32		0
	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	2.436	2.26	5.51		0
	KF80腻子	kg	2.65	0.75	1.99		0
	自攻螺钉	个	132	0.04	5.28		0
	膨胀螺栓 M8	套	1.388	1.79	2.48		0
	轻钢龙骨 QC-7575×45/43	m	1.793	7.18	12.87		0
	轻钢龙骨 LLQ-C7575×50	m	1.227	7.7	9.45		0
	轻钢龙骨 LLQ-U7575×40	m	0.472	6.33	2.99		0
	轻钢龙骨 QU-7577×40	m	0.199	6.88	1.37		0

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 5 页　共 10 页

	通贯横撑龙骨 Q-130×12	m	0.143	2.81	0.4		0
	其他材料费			-	0.47	-	0.00
	材料费小计			-	95.54	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 6 页　共 10 页

子目编码	911306005001	子目名称	隔断新做	计量单位	m2	工程量	38

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-289	玻璃隔断安装不锈钢框	m2	1.0000	58.7	197.14	0	1.17	17.73	15.11	13.81	58.70	197.14	0	1.17	17.73	15.11	13.81
补子目1	磨砂膜	m2	0.3289	0	10	0	0	0.69	0.59	0	0.00	3.29	0	0.00	0.23	0.19	0
人工单价		小计									58.70	200.43	0	1.17	17.96	15.30	13.81
综合用工一类195元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	307.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	2.9134	1	2.91		0
	不锈钢框全钢化玻隔断	m2	1	180	180		0
	密封胶 350ml	支	0.187	15.3	2.86		0
	膨胀螺栓 M10	套	3.536	2.57	9.09		0
	磨砂膜	m2	0.3289	10	3.29		0
	其他材料费			-	2.28	-	0.00
	材料费小计			-	200.43	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 7 页　共 10 页

子目编码		911402003001	子目名称		平面吊顶天棚新做				计量单位		m2	工程量				39.6
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	5.66	16.98	0	0.11	1.57	1.34	1.33	5.66	16.98	0	0.11	1.57	1.34	1.33
人工单价		小计									5.66	16.98	0	0.11	1.57	1.34	1.33
综合用工一类195元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	26.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价		合价			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		0.2509			1		0.25					0	
	矿棉吸声板			m2		1.05			15.93		16.73					0	
	材料费小计								-		16.98			-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 8 页　共 10 页

子目编码	911501010001	子目名称	木质门安装	计量单位	m2	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
4-10	木制成品装饰门安装 单扇门	m2	1.0000	36.75	567.95	0	0.74	41.78	35.6	8.65	36.75	567.95	0	0.74	41.78	35.60	8.65	
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	8.75	14.88	0	0.18	1.64	1.4	2.06	8.75	14.88	0	0.18	1.64	1.40	2.06	
人工单价		小计									45.50	582.83	0	0.92	43.42	37.00	10.71	
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0	
清单子目综合单价																	720.38	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	8.6133	1	8.61		0
	套装木门-单扇	m2	0.9698	550	533.39		0
	其他材料费			-	40.82	-	0.00
	材料费小计			-	582.82	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 9 页　共 10 页

子目编码		911604002001	子目名称		喷刷涂料新做				计量单位		m2	工程量				512.72
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-198	内墙面涂料 无机涂料 薄型 二遍	m2	1.0000	7.02	5.98	0	0.14	0.91	0.77	1.65	7.02	5.98	0	0.14	0.91	0.77	1.65
5-142	内墙面刮腻子 石膏板面 二遍	m2	1.0000	9.56	3.8	0	0.19	0.93	0.8	2.25	9.56	3.80	0	0.19	0.93	0.80	2.25
人工单价		小计									16.58	9.78	0	0.33	1.84	1.57	3.9
综合用工一类195元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		0.1445					1	0.14				0	
	薄型无机涂料			kg		0.504					11.58	5.84				0	
	耐水腻子(粉)			kg		2.93					1.24	3.63				0	
	其他材料费										-	0.17		-		0.00	
	材料费小计										-	9.78		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 10 页　共 10 页

子目编码	910902021001	子目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管新做	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
8-152	屋面防水 铸铁弯头出水口 女儿墙	套	1.0000	28	82.39	0	0.56	7.66	6.52	6.59	28.00	82.39	0	0.56	7.66	6.52	6.59
人工单价		小计									28.00	82.39	0	0.56	7.66	6.52	6.59
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	131.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	1.2176	1	1.22		0
	铸铁挑檐漏斗 100	个	1	69.55	69.55		0
	其他材料费			-	11.62	-	0.00
	材料费小计			-	82.39	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	71325.85		5338.57
2	单价措施项目			
合　计		71325.85		5338.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					71325.85		5338.57
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱利旧 2.型号:照明配电箱 3.安装方式:明装下皮距地1.4m 4.回路数:6 5.其他:详见设计图纸	台	23	425.63	9789.49		812.59
2	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱利旧 2.型号:照明配电箱 3.安装方式:明装下皮距地1.4m 4.回路数:27 5.其他:详见设计图纸	台	2	979.53	1959.06		143.06
3	920210003001	电气配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷设 4.其他:详见设计图纸	m	1121.97	20.65	23168.68		2221.5
4	920210003003	电气配管	1.名称:配管 2.规格:JDG15 3.配置形式:明敷设 4.其他:详见设计图纸	m	351.86	18.64	6558.67		650.94
5	920210010001	电气配线	1.配线形式名称:配线 2.导线型号、材质、规格: WDZ-SYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他:详见设计图纸	m	7192.76	4.15	29849.95		1510.48
		分部小计					71325.85		5338.57
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							71325.85		5338.57
合　计							71325.85		5338.57

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 5 页

子目编码	920204020001	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-65	成套配电箱墙上、柱上安装 规格(回路以内) 8	台	1.0000	150.15	140.8	0	55.12	23.88	20.35	35.33	150.15	140.80	0	55.12	23.88	20.35	35.33
人工单价		小计									150.15	140.80	0	55.12	23.88	20.35	35.33
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	425.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌膨胀螺栓 M10	套	4.08	2.4	9.79		0
	接地编织铜线	m	1	8.68	8.68		0
	铜端子 16mm2	个	2.03	3.96	8.04		0
	尼龙扎带 1.5m	根	36	3	108		0
	其他材料费占材料费	元	4.7615	1	4.76		0
	其他材料费			-	1.53	-	0.00
	材料费小计			-	140.80	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 5 页

子目编码	920204020002	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-68	成套配电箱墙上、柱上安装 规格(回路以内) 32	台	1.0000	303.98	440.34	0	60.79	55.55	47.34	71.53	303.98	440.34	0	60.79	55.55	47.34	71.53
人工单价		小计									303.98	440.34	0	60.79	55.55	47.34	71.53
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	979.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌膨胀螺栓 M10	套	4.08	2.4	9.79		0
	接地编织铜线	m	1	8.68	8.68		0
	铜端子 16mm2	个	2.03	3.96	8.04		0
	尼龙扎带 1.5m	根	132	3	396		0
	其他材料费占材料费	元	14.8907	1	14.89		0
	其他材料费			-	2.93	-	0.00
	材料费小计			-	440.33	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 5 页

子目编码		920210003001	子目名称		电气配管				计量单位		m	工程量				1121.97
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.4	7.91	0	0.25	1.14	0.97	1.98	8.40	7.91	0	0.25	1.14	0.97	1.98
人工单价		小计									8.40	7.91	0	0.25	1.14	0.97	1.98
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	20.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价		合价			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		0.1168			1		0.12					0	
	镀锌铁丝 13#~17#			kg		0.0013			4.93		0.01					0	
	JDG(KBG) 直管对接头 20			个		0.1648			2.15		0.35					0	
	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20			个		0.412			2.15		0.89					0	
	轻型铆栓			个		2.94			0.35		1.03					0	
	镀锌木螺钉			个		2.912			0.04		0.12					0	
	JDG(KBG) 管卡子 20			个		1.442			1.3		1.87					0	
	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20			m		1.03			3.42		3.52					0	
	材料费小计								-		7.91			-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 5 页

子目编码	920210003003	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	351.86

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-18	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 15	m	1.0000	7.88	6.76	0	0.24	1.03	0.88	1.85	7.88	6.76	0	0.24	1.03	0.88	1.85
人工单价		小计									7.88	6.76	0	0.24	1.03	0.88	1.85
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	18.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0999	1	0.1		0
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0013	4.93	0.01		0
	JDG(KBG) 直管对接头 15	个	0.1648	1.82	0.3		0
	JDG(KBG) 螺纹盒接头 15	个	0.412	1.82	0.75		0
	轻型铆栓	个	2.94	0.35	1.03		0
	镀锌木螺钉	个	2.912	0.04	0.12		0
	JDG(KBG) 管卡子 15	个	1.442	1.04	1.5		0
	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG15	m	1.03	2.87	2.96		0
	材料费小计			-	6.77	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 5 页

子目编码	920210010001	子目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	7192.76

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-251	管内穿塑料铜线导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	91	255.47	0	2.73	24.09	20.53	21.41	0.91	2.55	0	0.03	0.24	0.21	0.21
人工单价		小计									0.91	2.55	0	0.03	0.24	0.21	0.21
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	4.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0378	1	0.04		0
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0011	4.93	0.01		0
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	9.73	0.07		0
	黑胶布带 20mm×20m	卷	0.0035	2.29	0.01		0
	焊锡丝 综合	kg	0.001	49.29	0.05		0
	WDZ-SYJ-2.5	m	1.168	2.037	2.38		0
	其他材料费			-	0	-	0.00
	材料费小计			-	2.56	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	3416.85		317.55
2	单价措施项目			
合　计		3416.85		317.55

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					3416.85		317.55
1	920210012001	接线箱安装	1.名称:监控接线箱	个	15	227.79	3416.85		317.55
		分部小计					3416.85		317.55
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							3416.85		317.55
合　计							3416.85		317.55

综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 1 页

子目编码	920210012001	子目名称	接线箱安装	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-310	接线箱安装 暗装 接线箱半周长(mm以内) 700	个	1.0000	89.95	89.65	0	3.61	12.64	10.77	21.17	89.95	89.65	0	3.61	12.64	10.77	21.17
人工单价		小计									89.95	89.65	0	3.61	12.64	10.77	21.17
综合用工二类175元/工日		未计价材料费															88.27
清单子目综合单价																	227.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.074	10.04	0.74		0
	圆钢 Φ10以内	kg	0.13	3.14	0.41		0
	电焊条 (综合)	kg	0.0351	5.25	0.18		0
	其他材料费占材料费	元	0.0467	1	0.05		0
	监控接线箱 700	个	1	88.27	88.27		0
	材料费小计			-	89.65	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。