计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

计算机与人工智能学院
良乡工一楼简易改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造 价咨询人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内			明细详见表4.12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
合计					

注：1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率（%）	不含税金额（元）	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费				
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF			
		合 计				

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
1						
合计						

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

税金项目计价表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目			
合计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911705003001	黑板拆除	1.黑板规格:详见图纸 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	9.84				
2	911204006001	讲台拆除	1.拆除讲台，具体详见图纸 2.高度150mm 3.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	11.04				
3	911306001001	隔断、隔墙拆除	1.轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	19.57				
4	910501001001	现浇混凝土构件拆除	1.拆除原室内坡道 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m3	1.13				
5	911402001001	天棚吊顶拆除	1.拆除原吊顶 2.铝合金方板吊顶 3.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	166.64				
		分部小计							
		砌筑工程							
6	910401012001	台阶	1.室内台阶	m3	0.42				
		分部小计							
		楼地面工程							
7	911202002001	块料、石材面层楼地面修补	1.拆除处需恢复同周围地面块料面层 2.具体详见现状以及设计图纸	m2	21.04				
8	911101004001	台阶面层新做	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:10厚DS砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类:5厚DTA粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖面层	m2	5				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		墙、柱面工程							
9	911306003001	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:龙骨石隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔墙板材料品种、规格:双面双层纸面石膏板	m2	160.4				
		分部小计							
		天棚工程							
10	911402003003	平面吊顶天棚新做	1.拆除部位的吊顶恢复 2.铝合金方板吊顶面层	m2	184.64				
11	911402003001	平面吊顶天棚新做	1.拆除部位的吊顶恢复 2.矿棉板吊顶面层	m2	19				
		分部小计							
		门窗工程							
12	911507009001	金属窗安装	1.窗框、扇材质:80系列断桥铝合金内平开窗 2.玻璃品种、厚度:5+16A+5单银Low-E+V+5 3.导热系数:传热系数K≤1.1[W/m²·K]	m2	8.64				
13	911501010001	木质门安装	1.门类型:实木复合门 2.包含门采购、安装，以及五金、门锁安装等全部内容	m2	4.84				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911604002001	喷刷涂料新做	1.施工部位:内墙面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:满刮2厚 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	415.42				
		分部小计							
		其他工程							
15	AB001	玻璃开洞	1.为新增排气扇在外窗上开洞 2.必须保持玻璃完好	个	2				
16	910902021001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管新做	1.泄(吐)水管品种、规格:φ50硬塑料泄水管	个	8				
17	910902018001	排水管安装	1.排水管品种、规格:PVC-U排水管，DN75	m	62.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱利旧 2.型号:照明配电箱 3.安装方式:明装 下皮距地1.4m 4.回路数:6 5.其他:详见设计图纸	台	25				
2	920204029001	插座安装	1.名称:单项五孔插座 2.型号:10A 250V 3.安装方式:明装 距地0.3m 4.其他:详见设计图纸	个	57				
3	920204029002	插座安装	1.名称:单项五孔插座-写字台 2.型号:10A 250V 3.安装方式:明装 距地0.9m 4.其他:详见设计图纸	个	523				
4	920204029004	插座安装	1.名称:单项五孔插座-利旧 2.型号:10A 250V 3.安装方式:明装 距地0.9m 4.其他:详见设计图纸	个	77				
5	920204029003	插座安装	1.名称:三相插座 2.型号:380v 3.安装方式:明装 距地0.9m 4.其他:详见设计图纸	个	33				
6	920210003001	电气配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷设 4.其他:详见设计图纸	m	271.77				
7	920210003002	电气配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷设 4.其他:详见设计图纸	m	1111.81				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	920210010001	电气配线	1.配线形式名称:配线 2.导线型号、材质、规格: WDZ-SYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他:详见设计图纸	m	3957				
9	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*4 3.敷设方式:桥架内敷设 4.电压等级(V):1KV 5.其他:详见设计图纸	m	230.52				
10	920206010001	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4mm² 3.规格:四芯，干包 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:详见设计图纸	个	18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920210012001	接线箱安装	1.名称:弱电接线箱	个	16				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920605003001	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):92型无缝钢铝散热器 3.型号、规格:20片	组	1				
2	920605003002	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):92型无缝钢铝散热器 3.型号、规格:12片	组	5				
3	920601002001	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:采暖 4.型号、规格:DN20 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计规范要求	m	20				
4	920604008001	洗涤盆安装	1.名称:不锈钢水池 2.材质:陶瓷	套	7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									