计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造 工程

招标控制价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

计算机与人工智能学院
良乡工一楼简易改造 工程

招标控制价

招标控制价 （小写）：259,687.9

（大写）：贰拾伍万玖仟陆佰捌拾柒元玖角

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造

序号	项目名称	金额（元）	其中：			
			暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	规费（元）	
					规费	其中：农民工工伤保险
1	分部分项工程	215496.71		1619.87	13878.24	/
1.1	计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造	215496.71		1619.87	13878.24	/
2	措施项目	22749.07		565.36		/
2.1	其中：单价措施项目					/
2.2	其中：安全文明施工费	8600				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	565.36		565.36		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	21442.12				/

安全文明施工费明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	7625.5	526.16	448.34	8600	9374	
1.1		安全施工费	1870.32	129.05	109.97	2109.34	2299.18	
1.2		文明施工费	1268.47	87.52	74.58	1430.57	1559.32	
1.3		环境保护费	1678.77	115.84	98.7	1893.31	2063.71	
1.4		临时设施费	2807.94	193.75	165.09	3166.78	3451.79	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			7625.5	526.16	448.34	8600	9374	

注：1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	不含税金额（元）	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费			565.36	
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF	0.8	565.36	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页　共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

税金项目计价表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目	238245.78	9	21442.12
合计					21442.12

单项工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：计算机与人工智能学院良乡工一楼简易改造

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价（元）	弃土或渣土运输和消纳费（元）	规费（元）
1	分部分项工程	215496.71		1619.87	13878.24
1.1	装饰装修工程	108162.04		1619.87	6253.17
1.2	电气工程	86771.6			7014.04
1.3	弱电工程	4763.84			348.32
1.4	给排水采暖工程	15799.23			262.71
2	单价措施项目				
2.1	装饰装修工程				
2.2	电气工程				
2.3	弱电工程				
2.4	给排水采暖工程				
合 计		215496.71		1619.87	13878.24

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	108162.04		6253.17
1.1	拆除工程	4463.01		463.28
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费	1619.87		
1.2	砌筑工程	484.34		49.59
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.3	楼地面工程	4952.74		395.47
1.3.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	墙、柱面工程	34856.52		2733.22
1.4.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.5	天棚工程	30509.53		529.91
1.5.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.6	门窗工程	12964.78		130.53
1.6.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	14419.23		1661.68
1.7.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.8	其他工程	5511.89		289.49
1.8.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合　计		108162.04		6253.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程					4463.01		463.28
1	011705003001	黑板拆除	1.黑板规格:详见图纸 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	9.84	40.84	401.87		41.23
2	011204006001	讲台拆除	1.拆除讲台，具体详见图纸 2.高度150mm 3.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	11.04	43.27	477.7		35.66
3	011306001001	隔断、隔墙拆除	1.轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	19.57	57.33	1121.95		110.18
4	010501001001	现浇混凝土构件拆除	1.拆除原室内坡道 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m3	1.13	488.32	551.8		42.91
5	011402001001	天棚吊顶拆除	1.拆除原吊顶 2.铝合金方板吊顶 3.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	166.64	11.46	1909.69		233.3
		分部小计					4463.01		463.28
		砌筑工程					484.34		49.59
6	010401012001	台阶	1.室内台阶	m3	0.42	1153.18	484.34		49.59
		分部小计					484.34		49.59
		楼地面工程					4952.74		395.47
7	011202002001	块料、石材面层楼地面修补	1.拆除处需恢复同周围地面块料面层 2.具体详见现状以及设计图纸	m2	21.04	182.3	3835.59		304.87
8	011101004001	台阶面层新做	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:10厚DS砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类:5厚DTA粘结砂浆 3.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖面层	m2	5	223.43	1117.15		90.6
		分部小计					4952.74		395.47
		墙、柱面工程					34856.52		2733.22
本页小计							9900.09		908.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	011306003001	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:龙骨石隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔墙板材料品种、规格:双面双层纸面石膏板	m2	160.4	217.31	34856.52		2733.22
		分部小计					34856.52		2733.22
		天棚工程					30509.53		529.91
10	011402003003	平面吊顶天棚新做	1.拆除部位的吊顶恢复 2.铝合金方板吊顶面层	m2	184.64	162.44	29992.92		504.07
11	011402003001	平面吊顶天棚新做	1.拆除部位的吊顶恢复 2.矿棉板吊顶面层	m2	19	27.19	516.61		25.84
		分部小计					30509.53		529.91
		门窗工程					12964.78		130.53
12	011507009001	金属窗安装	1.窗框、扇材质:80系列断桥铝合金内平开窗 2.玻璃品种、厚度:5+16A+5单银Low-E+V+5 3.导热系数:传热系数K≤1.1[W/m²·K]	m2	8.64	1096.01	9469.53		77.24
13	011501010001	木质门安装	1.门类型:实木复合门 2.包含门采购、安装，以及五金、门锁安装等全部内容	m2	4.84	722.16	3495.25		53.29
		分部小计					12964.78		130.53
		油漆、涂料、裱糊工程					14419.23		1661.68
14	011604002001	喷刷涂料新做	1.施工部位:内墙面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:满刮2厚 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	415.42	34.71	14419.23		1661.68
本页小计							92750.06		5055.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程　　第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					14419.23		1661.68
		其他工程					5511.89		289.49
15	AB001	玻璃开洞	1.为新增排气扇在外窗上开洞 2.必须保持玻璃完好	个	2	169.17	338.34		
16	910902021001	屋面(廊、阳台))泄(吐)水管新做	1.泄(吐)水管品种、规格:φ50硬塑料泄水管	个	8	132.83	1062.64		54.24
17	910902018001	排水管安装	1.排水管品种、规格:PVC-U排水管，DN75	m	62.4	65.88	4110.91		235.25
		分部小计					5511.89		289.49
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							5511.89		289.49
合　计							108162.04		6253.17

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 1 页　共 18 页

子目编码	911705003001	子目名称	黑板拆除	计量单位	m2	工程量	9.84

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-151	饰面板拆除 不带龙骨	m2	1.0000	17.82	0	0	0.36	1.25	1.07	4.19	17.82	0.00	0	0.36	1.25	1.07	4.19
11-8 换	渣土外运 运距1km以内　实际运距(km):15	m3	0.1352	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	6.89	0	7.43	0.99	0.84	0
人工单价		小计									17.82	6.89	0	7.79	2.24	1.91	4.19
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	40.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弃土或渣土消纳	m3	0.1352	50.97	6.89		0
	材料费小计			-	6.89	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 2 页　共 18 页

子目编码		911204006001	子目名称		讲台拆除				计量单位		m2	工程量				11.04
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-1	砖基础拆除	m3	0.1504	91.41	0	0	1.83	6.43	5.48	21.51	13.74	0.00	0	0.28	0.97	0.82	3.23
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	0.2029	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	10.34	0	11.15	1.48	1.26	0
人工单价		小计									13.74	10.34	0	11.43	2.45	2.08	3.23
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	43.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量				单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	弃土或渣土消纳				m3		0.2029				50.97	10.34				0	
	材料费小计										-	10.34		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 3 页　共 18 页

子目编码		911306001001	子目名称		隔断、隔墙拆除				计量单位		m2	工程量			19.57
清单综合单价组成明细															
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-261	金属骨架隔墙拆除	m2	1.0000	23.93	0	0	0.48	1.68	1.43	5.63	23.93	0.00	0	0.48	1.68	1.43	5.63
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	0.2024	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	10.31	0	11.12	1.48	1.26	0
人工单价		小计									23.93	10.31	0	11.60	3.16	2.69	5.63
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	57.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费										-		10.32		-		0.00
	材料费小计										-		10.32		-		0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 4 页　共 18 页

子目编码		910501001001	子目名称		现浇混凝土构件拆除				计量单位		m3	工程量			1.13
清单综合单价组成明细															
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-42	现浇混凝土拆除 素混凝土	m3	1.0000	161.37	0	0	94.54	17.66	15.05	37.97	161.37	0.00	0	94.54	17.66	15.05	37.97
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.3540	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	69.01	0	74.40	9.90	8.44	0
人工单价		小计									161.37	69.01	0	168.94	27.56	23.49	37.97
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	488.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	弃土或渣土消纳			m3		1.354					50.97	69.01				0	
	材料费小计										-	69.01		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 5 页　共 18 页

子目编码		911402001001	子目名称		天棚吊顶拆除				计量单位		m2	工程量				166.64
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-19	天棚拆除轻钢龙骨 金属面层	m2	1.0000	5.94	0	0	0.12	0.42	0.36	1.4	5.94	0.00	0	0.12	0.42	0.36	1.4
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	0.0270	0	50.97	0	54.95	7.31	6.23	0	0.00	1.38	0	1.48	0.20	0.17	0
人工单价		小计									5.94	1.38	0	1.60	0.62	0.53	1.4
综合用工三类165元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	11.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	弃土或渣土消纳			m3		0.027					50.97	1.38				0	
	材料费小计										-	1.38		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 6 页　共 18 页

子目编码		910401012001		子目名称			台阶				计量单位			工程量			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-26	零星砌体	m3	1.0000	501.8	397.85	0	18.14	63.33	53.96	118.07	501.80	397.85	0	18.14	63.33	53.96	118.07
人工单价		小计									501.80	397.85	0	18.14	63.33	53.96	118.07
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	1153.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量			单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费					元		5.8795			1	5.88				0	
	其他材料费										-	392.01		-		0.00	
	材料费小计										-	397.89		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 7 页　共 18 页

子目编码		911202002001		子目名称			块料、石材面层楼地面修补				计量单位			m2			工程量			21.04
清单综合单价组成明细																				
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价									
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费			
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费							
1-53	楼地面修补 块料	m2	1.0000	61.6	85.96	0	1.23	10.27	8.75	14.49	61.60	85.96	0	1.23	10.27	8.75	14.49			
人工单价		小计									61.60	85.96	0	1.23	10.27	8.75	14.49			
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0			
清单子目综合单价																	182.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	地面砖 0.36m2以内						m2		1.05		59.69		62.67				0			
	其他材料费占材料费						元		1.2704		1		1.27				0			
	其他材料费										-		22.02		-		0.00			
	材料费小计										-		85.96		-		0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 8 页　共 18 页

子目编码	911101004001	子目名称	台阶面层新做	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-137	块料楼梯面层新做	m2	1.0000	77	103.51	0	1.54	12.56	10.7	18.12	77.00	103.51	0	1.54	12.56	10.70	18.12
人工单价		小计									77.00	103.51	0	1.54	12.56	10.70	18.12
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	223.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面砖 0.36m2以内	m2	1.45	59.69	86.55		0
	其他材料费占材料费	元	1.5296	1	1.53		0
	其他材料费			-	15.42	-	0.00
	材料费小计			-	103.50	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 9 页　共 18 页

子目编码		911306003001		子目名称			龙骨式隔墙新做				计量单位			工程量			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-275	隔墙板 纸面石膏板 双层	m2	2.0000	28	36.62	0	0.56	4.5	3.83	6.59	56.00	73.24	0	1.12	9.00	7.66	13.18
2-269	轻钢龙骨 75系列 单排	m2	1.0000	16.4	30.49	0	0.33	3.26	2.78	3.86	16.40	30.49	0	0.33	3.26	2.78	3.86
人工单价		小计									72.40	103.73	0	1.45	12.26	10.44	17.04
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	217.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	1.533	1	1.53		0
	自攻螺钉	个	132	0.04	5.28		0
	膨胀螺栓 M8	套	1.388	1.79	2.48		0
	纸面石膏板 12mm	m2	4.2	14.14	59.39		0
	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	2.436	2.26	5.51		0
	轻钢龙骨 LLQ-C7575×50	m	1.227	7.7	9.45		0
	轻钢龙骨 LLQ-U7575×40	m	0.472	6.33	2.99		0
	轻钢龙骨 QC-7575×45/43	m	1.793	7.18	12.87		0
	KF80腻子	kg	2.65	0.75	1.99		0
	其他材料费			-	2.24	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 10 页　共 18 页

	材料费小计			-	103.73	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 11 页　共 18 页

子目编码		911402003003		子目名称			平面吊顶天棚新做				计量单位			工程量			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-92	铝合金方板面层新做 嵌入式	m2	1.0000	11.6	129.78	0	0.23	9.77	8.33	2.73	11.60	129.78	0	0.23	9.77	8.33	2.73
人工单价		小计									11.60	129.78	0	0.23	9.77	8.33	2.73
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	162.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		1.918					1	1.92				0	
	铝合金方板 嵌入式			m2		1.02					120	122.4				0	
	铝合金靠墙板 FK1-B			m2		0.05					109.31	5.47				0	
	材料费小计										-	129.79		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 12 页　共 18 页

子目编码	911402003001	子目名称	平面吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	5.8	16.98	0	0.12	1.58	1.35	1.36	5.80	16.98	0	0.12	1.58	1.35	1.36
人工单价		小计									5.80	16.98	0	0.12	1.58	1.35	1.36
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	27.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.2509	1	0.25		0
	矿棉吸声板	m2	1.05	15.93	16.73		0
	材料费小计			-	16.98	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 13 页　共 18 页

子目编码	911507009001	子目名称	金属窗安装	计量单位	m2	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-71	金属窗安装 平开	m2	1.0000	37.98	925.15	0	0.76	66.51	56.67	8.94	37.98	925.15	0	0.76	66.51	56.67	8.94
人工单价		小计									37.98	925.15	0	0.76	66.51	56.67	8.94
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	1096.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	13.6721	1	13.67		0
	断桥铝合金三玻平开窗 80系列	m2	0.9459	950	898.61		0
	其他材料费			-	12.87	-	0.00
	材料费小计			-	925.15	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 14 页　共 18 页

子目编码		911501010001	子目名称		木质门安装				计量单位		m2	工程量				4.84
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-10	木制成品装饰门安装 单扇门	m2	1.0000	37.8	567.95	0	0.76	41.85	35.66	8.89	37.80	567.95	0	0.76	41.85	35.66	8.89
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9	14.88	0	0.18	1.66	1.41	2.12	9.00	14.88	0	0.18	1.66	1.41	2.12
人工单价		小计									46.80	582.83	0	0.94	43.51	37.07	11.01
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	722.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	8.6132	1	8.61		0
	套装木门-单扇	m2	0.9698	550	533.39		0
	其他材料费			-	40.82	-	0.00
	材料费小计			-	582.82	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 15 页　共 18 页

子目编码		911604002001	子目名称		喷刷涂料新做				计量单位		m2	工程量				415.42
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
5-198	内墙面涂料 无机涂料 薄型 二遍	m2	1.0000	7.2	5.98	0	0.14	0.92	0.78	1.69	7.20	5.98	0	0.14	0.92	0.78	1.69
5-142	内墙面刮腻子 石膏板面 二遍	m2	1.0000	9.8	3.91	0	0.2	0.96	0.82	2.31	9.80	3.91	0	0.20	0.96	0.82	2.31
人工单价		小计									17.00	9.89	0	0.34	1.88	1.60	4
综合用工一类200元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	34.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量					单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		0.1463					1	0.15				0	
	耐水腻子(粉)			kg		2.93					1.28	3.75				0	
	薄型无机涂料			kg		0.504					11.58	5.84				0	
	其他材料费										-	0.17		-		0.00	
	材料费小计										-	9.91		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 16 页　共 18 页

子目编码		AB001		子目名称		玻璃开洞				计量单位		个		工程量			2
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目2	玻璃开洞	个	1.0000	0	150	0	0	10.35	8.82	0	0.00	150.00	0	0.00	10.35	8.82	0
人工单价		小计									0.00	150.00	0	0.00	10.35	8.82	0
材料费明细	其他材料费										-	150		-	0.00		
	材料费小计										-	150.00		-	0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 17 页　共 18 页

子目编码		910902021001	子目名称		屋面(廊、阳台)泄(吐)水管新做				计量单位		个	工程量				8
清单综合单价组成明细																
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
8-152	屋面防水 铸铁弯头出水口 女儿墙	套	1.0000	28.8	82.39	0	0.58	7.71	6.57	6.78	28.80	82.39	0	0.58	7.71	6.57	6.78
人工单价		小计									28.80	82.39	0	0.58	7.71	6.57	6.78
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	132.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价		合价			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费占材料费			元		1.2176			1		1.22					0	
	铸铁挑檐漏斗 100			个		1			69.55		69.55					0	
	其他材料费								-		11.62			-		0.00	
	材料费小计								-		82.39			-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程　　第 18 页　共 18 页

子目编码	910902018001	子目名称	排水管安装	计量单位	m	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
8-150	屋面防水 水落管安装 塑料(含方形管)	m	1.0000	16.02	38.73	0	0.32	3.8	3.24	3.77	16.02	38.73	0	0.32	3.80	3.24	3.77
人工单价		小计									16.02	38.73	0	0.32	3.80	3.24	3.77
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	65.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.5723	1	0.57		0
	塑料水落管 Φ75	m	1.047	35	36.65		0
	其他材料费			-	1.51	-	0.00
	材料费小计			-	38.73	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	86771.6		7014.04
2	单价措施项目			
合　计		86771.6		7014.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					86771.6		7014.04
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱利旧 2.型号:照明配电箱 3.安装方式:明装下皮距地1.4m 4.回路数:6 5.其他:详见设计图纸	台	25	431.61	10790.25		908.5
2	920204029001	插座安装	1.名称:单项五孔插座 2.型号:10A 250V 3.安装方式:明装距地0.3m 4.其他:详见设计图纸	个	57	31.86	1816.02		154.47
3	920204029002	插座安装	1.名称:单项五孔插座-写字台 2.型号:10A 250V 3.安装方式:明装距地0.9m 4.其他:详见设计图纸	个	523	31.86	16662.78		1417.33
4	920204029004	插座安装	1.名称:单项五孔插座-利旧 2.型号:10A 250V 3.安装方式:明装距地0.9m 4.其他:详见设计图纸	个	77	17.61	1355.97		208.67
5	920204029003	插座安装	1.名称:三相插座 2.型号:380v 3.安装方式:明装距地0.9m 4.其他:详见设计图纸	个	33	41.9	1382.7		97.68
6	920210003001	电气配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷设 4.其他:详见设计图纸	m	271.77	20.99	5704.45		551.69
7	920210003002	电气配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明敷设 4.其他:详见设计图纸	m	1111.81	22.74	25282.56		2546.04
本页小计							62994.73		5884.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	920210010001	电气配线	1.配线形式名称:配线 2.导线型号、材质、规格: WDZ-SYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他:详见设计图纸	m	3957	4.19	16579.83		870.54
9	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*4 3.敷设方式:桥架内敷设 4.电压等级(V):1KV 5.其他:详见设计图纸	m	230.52	24.23	5585.5		184.42
10	920206010001	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:4mm² 3.规格:四芯，干包 4.材质、类型:铜芯 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:详见设计图纸	个	18	89.53	1611.54		74.7
		分部小计					86771.6		7014.04
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							23776.87		1129.66
合　计							86771.6		7014.04

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 10 页

子目编码	920204020001	子目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-65	成套配电箱墙上、柱上安装 规格(回路以内) 8	台	1.0000	154.44	140.8	0	55.24	24.18	20.61	36.34	154.44	140.80	0	55.24	24.18	20.61	36.34
人工单价		小计									154.44	140.80	0	55.24	24.18	20.61	36.34
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	431.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌膨胀螺栓 M10	套	4.08	2.4	9.79		0
	尼龙扎带 1.5m	根	36	3	108		0
	其他材料费占材料费	元	4.7615	1	4.76		0
	其他材料费			-	18.25	-	0.00
	材料费小计			-	140.80	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 10 页

子目编码	920204029001	子目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-141	插座安装 单相10A	个	1.0000	11.52	13.98	0	0.35	1.78	1.52	2.71	11.52	13.98	0	0.35	1.78	1.52	2.71
人工单价		小计									11.52	13.98	0	0.35	1.78	1.52	2.71
综合用工二类180元/工日		未计价材料费									12.64						
清单子目综合单价											31.86						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0454	1	0.05		0
	绝缘导线 BV-2.5	m	0.4581	2.21	1.01		0
	单项五孔插座	个	1.02	12.39	12.64		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	13.99	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 10 页

子目编码	920204029002	子目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	523

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-141	插座安装 单相10A	个	1.0000	11.52	13.98	0	0.35	1.78	1.52	2.71	11.52	13.98	0	0.35	1.78	1.52	2.71
人工单价		小计									11.52	13.98	0	0.35	1.78	1.52	2.71
综合用工二类180元/工日		未计价材料费									12.64						
清单子目综合单价											31.86						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0454	1	0.05		0
	绝缘导线 BV-2.5	m	0.4581	2.21	1.01		0
	单项五孔插座-写字台	个	1.02	12.39	12.64		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	13.99	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 10 页

子目编码	920204029004	子目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	77

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-141	插座安装 单相10A	个	1.0000	11.52	1.34	0	0.35	0.91	0.78	2.71	11.52	1.34	0	0.35	0.91	0.78	2.71
人工单价		小计									11.52	1.34	0	0.35	0.91	0.78	2.71
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	17.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0454	1	0.05		0
	绝缘导线 BV-2.5	m	0.4581	2.21	1.01		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	1.35	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 10 页

子目编码	920204029003	子目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
4-146	插座安装 三相15A	个	1.0000	12.6	21.55	0	0.38	2.38	2.03	2.96	12.60	21.55	0	0.38	2.38	2.03	2.96
人工单价		小计									12.60	21.55	0	0.38	2.38	2.03	2.96
综合用工二类180元/工日		未计价材料费									19.86						
清单子目综合单价											41.9						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0572	1	0.06		0
	绝缘导线 BV-2.5	m	0.61	2.21	1.35		0
	三相插座	个	1.02	19.47	19.86		0
	其他材料费			-	0.29	-	0.00
	材料费小计			-	21.56	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 10 页

子目编码	920210003001	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	271.77

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.64	7.91	0	0.26	1.16	0.99	2.03	8.64	7.91	0	0.26	1.16	0.99	2.03
人工单价		小计									8.64	7.91	0	0.26	1.16	0.99	2.03
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	20.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.1168	1	0.12		0
	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15	0.89		0
	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3	1.87		0
	轻型铆栓	个	2.94	0.35	1.03		0
	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.42	3.52		0
	其他材料费			-	0.48	-	0.00
	材料费小计			-	7.91	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 10 页

子目编码	920210003002	子目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	1111.81

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
9-20	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	9.72	8.12	0	0.29	1.25	1.07	2.29	9.72	8.12	0	0.29	1.25	1.07	2.29	
人工单价		小计									9.72	8.12	0	0.29	1.25	1.07	2.29	
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0	
清单子目综合单价																	22.74	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.1199	1	0.12		0
	JDG(KBG) 直管对接头 25	个	0.1648	2.38	0.39		0
	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25	个	0.2575	2.38	0.61		0
	轻型铆栓	个	1.743	0.35	0.61		0
	JDG(KBG) 管卡子 25	个	0.8549	1.87	1.6		0
	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG25	m	1.03	4.57	4.71		0
	其他材料费			-	0.08	-	0.00
	材料费小计			-	8.12	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 10 页

子目编码	920210010001	子目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	3957

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
9-251	管内穿塑料铜线导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	93.6	255.47	0	2.81	24.28	20.69	22.02	0.94	2.55	0	0.03	0.24	0.21	0.22	
人工单价		小计									0.94	2.55	0	0.03	0.24	0.21	0.22	
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															0	
清单子目综合单价																	4.19	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.0378	1	0.04		0
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	9.73	0.07		0
	WDZ-SYJ-2.5	m	1.168	2.037	2.38		0
	其他材料费			-	0.07	-	0.00
	材料费小计			-	2.56	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 10 页

子目编码	920206002001	子目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	230.52

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-149	刚性矿物绝缘电缆敷设多芯电缆 2~4芯电缆 电缆截面(mm2以内) 4	m	1.0000	3.42	17.21	0	0.15	1.43	1.22	0.8	3.42	17.21	0	0.15	1.43	1.22	0.8
人工单价		小计									3.42	17.21	0	0.15	1.43	1.22	0.8
综合用工二类180元/工日		未计价材料费									13.58						
清单子目综合单价											24.23						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	0.1228	1	0.12		0
	电缆卡子 (综合)	个	1.03	2.32	2.39		0
	WDZ-YJV4*4	m	1.01	13.45	13.58		0
	其他材料费			-	1.13	-	0.00
	材料费小计			-	17.22	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 10 页

子目编码	920206010001	子目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
6-209	户内干包式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 4×6	个	1.0000	17.64	57.41	0	0.66	5.22	4.45	4.15	17.64	57.41	0	0.66	5.22	4.45	4.15
人工单价		小计									17.64	57.41	0	0.66	5.22	4.45	4.15
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															2.77
清单子目综合单价																	89.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费占材料费	元	1.8477	1	1.85		0
	铜绑线 2mm	kg	0.2	71.07	14.21		0
	塑料手套 ST型	个	1.05	2.64	2.77		0
	其他材料费			-	38.58	-	0.00
	材料费小计			-	57.41	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	4763.84		348.32
2	单价措施项目			
合　计		4763.84		348.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					4763.84		348.32
1	920210012001	接线箱安装	1.名称:弱电接线箱	个	16	297.74	4763.84		348.32
		分部小计					4763.84		348.32
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							4763.84		348.32
合　计							4763.84		348.32

综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 1 页

子目编码	920210012001	子目名称	接线箱安装	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
9-310	接线箱安装 暗装 接线箱半周长(mm以内) 700	个	1.0000	92.52	148.5	0	3.68	16.88	14.39	21.77	92.52	148.50	0	3.68	16.88	14.39	21.77	
人工单价		小计									92.52	148.50	0	3.68	16.88	14.39	21.77	
综合用工二类180元/工日		未计价材料费															147.12	
清单子目综合单价																	297.74	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.074	10.04	0.74		0
	圆钢 Φ10以内	kg	0.13	3.14	0.41		0
	电焊条 (综合)	kg	0.0351	5.25	0.18		0
	其他材料费占材料费	元	0.0467	1	0.05		0
	监控接线箱 700	个	1	147.12	147.12		0
	材料费小计			-	148.50	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

单位工程分部分项工程和单价措施项目招标控制价汇总表

工程名称：给排水采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	15799.23		262.71
2	单价措施项目			
合　计		15799.23		262.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					15799.23		262.71
1	920605003001	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):92型无缝钢铝散热器 3.型号、规格:20片	组	1	1729.24	1729.24		15.33
2	920605003002	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):92型无缝钢铝散热器 3.型号、规格:12片	组	5	1099.66	5498.3		49.75
3	920601002001	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:采暖 4.型号、规格:DN20 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计规范要求	m	20	45.38	907.6		110.2
4	920604008001	洗涤盆安装	1.名称:不锈钢水池 2.材质:陶瓷	套	7	1094.87	7664.09		87.43
		分部小计					15799.23		262.71
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							15799.23		262.71
合　计							15799.23		262.71