工程项目清单汇总表

工程名称：北京工商大学停车场改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目	206550.8		16777.44	/
1.1	北京工商大学停车场改造	206550.8		16777.44	/
1.1.1	北京工商大学停车场改造	206550.8		16777.44	/
2	措施项目	31477.28		840.14	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	12120.88			/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	840.14		840.14	/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税	21422.53			/
合　计		259450.61		17617.58	0

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：北京工商大学停车场改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项		12120.88	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		12836.05	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		840.14	明细详见表4.9-2
4		工程水电费	项		5680.21	明细详见表4.9-3
本页小计					31477.28	-
合　计					31477.28	-

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：北京工商大学停车场改造　　第 1 页　共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	10828.98	714.71	577.19	12120.88	13211.76	
其中	1.1		安全生产	2552.01	168.43	136.02	2856.46	3113.54	
	1.2		文明施工	1664.95	109.89	88.74	1863.58	2031.3	
	1.3		环境保护	2299.54	151.77	122.57	2573.88	2805.53	
	1.4		临时设施	4312.48	284.62	229.86	4826.96	5261.39	
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合　计				10828.98	714.71	577.19	12120.88	13211.76	

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。

2.“管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北京工商大学停车场改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		（北京工商大学停车场改造）施工垃圾场外运输和消纳费			49.54	40.01	840.14	
1.1		（北京工商大学停车场改造）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.1	49.54	40.01	840.14	
合 计					49.54	40.01	840.14	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

增值税计价表

工程名称：北京工商大学停车场改造　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	238028.08	9	21422.53
合计					21422.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京工商大学停车场改造单项工程-北京工商大学停车场改造单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					206550.8	
		拆除工程					27652.96	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、室外路灯基座拆除 2、渣土运距自行考虑 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m3	0.14	559.14	78.28	
2	041001010001	拆除电杆	1、室外路灯灯杆拆除 2、搬运至甲方指定地点 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	根	3	52.55	157.65	
3	04B004	拆除树池盖板	1、原有树池盖板拆除 2、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	套	5	11.19	55.95	
4	041001008002	拆除混凝土结构	1、围栏基础桩拆除 2、渣土运距自行考虑 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m3	0.76	559.11	424.92	
5	050307007001	围栏	1、网状金属围栏拆除 2、搬运至甲方指定地点 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m	592	2.35	1391.2	
6	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除围栏400*800mm砌筑矮墙 2、渣土运距自行考虑 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规	m3	39.42	227.36	8962.53	
本页小计							11070.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京工商大学停车场改造单项工程-北京工商大学停车场改造单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范及使用需求					
7	041001001001	拆除路面	1、拆除原有铺装及垫层 2、搬运至甲方指定地点 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m2	397.51	39.19	15578.42	
8	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、路沿石拆除（利旧使用） 2、渣土运距自行考虑 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m	82.6	10.8	892.08	
9	04B003	拆除修复大树树根起鼓部分	1.拆除修复大树树根起鼓部分 2、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	项	1	111.93	111.93	
		分部小计					27652.96	
		铺装工程					178897.84	
10	040101001001	挖一般土方	1、挖一般土方 2、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m3	72.88	9.52	693.82	
11	040103002001	一般回填方	1、回填土 2、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m3	38.2	9.93	379.33	
12	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、运距自行考虑 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m3	34.68	110.65	3837.34	
13	050201014001	树池盖板/箅子	1、树池塑料装饰盖板新做 2、具体事宜详见图纸以及招标文件相	套	5	82.2	411	
本页小计							21903.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京工商大学停车场改造单项工程-北京工商大学停车场改造单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求					
14	050201003001	园路面层	1、8cm 植草砖(灰色) 2、5cm 黄土粗砂(砂:土=1:1) 3、15cm无机料 4、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m2	1719.33	94.59	162631.42	
15	050201011001	路沿石新做	1、500*300*100混凝土路沿石新做 2、C20混凝土 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m	63.76	85.69	5463.59	
16	050201011002	原路沿石利旧	1、原路沿石利旧 2、C20混凝土 3、具体事宜详见图纸以及招标文件相关条款并满足设计、施工、验收等规范及使用需求	m	82.6	66.36	5481.34	
		分部小计					178897.84	
		分部小计					206550.8	
本页小计							173576.35	
合　　计							206550.8	