阜成路东校区东门小广场环境整治 工程

最高投标限价

招 标 人：（盖章）

年 月 日

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治

标段名称：阜成路东校区东门小广场环境整治

最高投标限价

最高投标限价（小写）：287631.53

（大写）：贰拾捌万柒仟陆佰叁拾壹元伍角叁分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目	222921.42	0	24558.68	/
1.1	阜成路东校区东门小广场环境整治	222921.42	0	24558.68	/
1.1.1	园林绿化工程	219549.69	0	24558.68	/
1.1.2	电气工程	3371.73	0	0	/
2	措施项目	30960.72	0	1373.43	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	14649.39	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	1373.43	0	1373.43	/
3	其他项目	10000	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	10000	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	23749.39	0	0	/
合　计		287631.53	0	25932.11	0

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项		14649.39	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		12414.36	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		1373.43	明细详见表4.9-2
4		工程水电费	项		2523.54	明细详见表4.9-3
5		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
6		冬雨季施工增加费	项			明细详见表4.9-3
本页小计					30960.72	-
合　计					30960.72	-

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	13087.99	863.81	697.59	14649.39	15967.83	
其中	1.1		安全生产费	3082.58	203.45	164.3	3450.33	3760.86	
	1.2		文明施工费	2030.16	133.99	108.21	2272.36	2476.87	
	1.3		环境保护费	2777.74	183.33	148.05	3109.12	3388.94	
	1.4		临时设施费	5197.51	343.04	277.03	5817.58	6341.16	
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合　计				13087.99	863.81	697.59	14649.39	15967.83	

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额（元）	备注
1		（阜成路东校区东门小广场环境整治）施工垃圾场外运输和消纳费			80.98	65.41	1373.43	
1.1		（园林绿化工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.5	79.81	64.46	1353.57	
1.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.3	1.17	0.95	19.86	
合 计					80.98	65.41	1373.43	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			3082.58	203.45	164.3	3450.33	3760.86	
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
	.....		AQSGF_ZDXJ*1*100%	3082.58	203.45	164.3	3450.33	3760.86	
	文明施工费			2030.16	133.99	108.21	2272.36	2476.87	
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
	.....		WMSGF_ZDXJ*1*100%	2030.16	133.99	108.21	2272.36	2476.87	
	环境保护费			2777.74	183.33	148.05	3109.12	3388.94	
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
	.....		HJBHF_ZDXJ*1*100%	2777.74	183.33	148.05	3109.12	3388.94	
	临时设施费			5197.51	343.04	277.03	5817.58	6341.16	
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
	.....		LSSSF_ZDXJ*1*100%	5197.51	343.04	277.03	5817.58	6341.16	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费			11091.18	732.02	591.16	12414.36	13531.65	
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*5.1%	11091.18	732.02	591.16	12414.36	13531.65	
	施工垃圾场外运输和消纳费			1227.04	80.98	65.41	1373.43	1497.04	
	工程水电费			2254.57	148.8	120.17	2523.54	2750.66	
	工程水电费		(RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF)*1*2.75%	2254.57	148.8	120.17	2523.54	2750.66	
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								
	冬雨季施工增加费								
	冬雨季施工增加费		(RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF)*1*0%						

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）		10000	明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			

暂列金额明细表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元	10000	10900	
2.1	不可预见费	元	10000	10900	
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计			10000	10900	
合　　计			10000	10900	

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）	人+机占比（%）	
1							
合计							

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

增值税计价表

工程名称：阜成路东校区东门小广场环境整治　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	263882.14	9	23749.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(阜成路东校区东门小广场环境整治单项工程-园林绿化工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					42972.43	0
1	041001002001	拆除人行道	1.拆除原有步道板及嵌草砖 2.拆除透水砖铺装至硬质垫层,无硬质垫层的拆除至灰土层 3.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	1045	28.39	29667.55	0
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除原有混凝土路缘石及树池围牙 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m	241.15	16	3858.4	0
3	041001001001	拆除路面	1.拆除原有混凝土路面 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m2	30	43.55	1306.5	0
4	910501002001	现浇混凝土基础	1.拆除原有混凝土基础 2.渣土外运及消纳:自行考虑	m3	16.08	430.06	6915.36	0
5	050101001001	砍伐乔木	1.对原有树木砍挖 2.离地面20cm处树干直径(cm以内) 20 3.外运及消纳：自行考虑	株	2	427.08	854.16	0
6	050101001002	砍伐乔木	1.挖除树根 2.直径50cm以外，具体结合现场实际情况 3.外运及消纳：自行考虑	株	1	370.46	370.46	0
		分部小计					42972.43	0
		园路、园桥工程					157901.28	0
7	050201003001	园路面层	1.300*600*18mm仿石广场砖,缝宽10,DGR砂浆(或1:1水泥砂浆)灌缝; 2.30厚DS砂浆(或1:6干硬性水泥砂浆); 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.平整压实现状灰土垫层，对路床整形碾压	m2	625.3	157.71	98616.06	0
本页小计							141588.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(阜成路东校区东门小广场环境整治单项工程-园林绿化工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040204001001	人行道块料铺设	1.300*300*18mm仿石步道板,缝宽10,DGR砂浆(或1:1水泥砂浆)灌缝; 2.30厚DS砂浆(或1:6干硬性水泥砂浆); 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.平整压实现状灰土垫层，对路床整形碾压	m2	213.2	146.31	31193.29	0
9	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格:天然花岗石立道牙，120*600*350mm 2.砂浆强度等级:20厚水泥砂浆 3.C15混凝土靠背 4.素土夯实 5.其他未尽事宜具体参见图纸及图集19BJ1-1,A25页,7	m	95.78	111.15	10645.95	0
10	050201011003	路牙	1.路牙材料种类、规格:天然花岗石平道牙，120*600*250mm 2.砂浆强度等级:20厚水泥砂浆 3.C15混凝土靠背 4.素土夯实 5.其他未尽事宜具体参见图纸及图集19BJ1-1,A25页,8	m	130.97	106.15	13902.47	0
11	050201013001	树池围牙	1.1200*1200立道牙树池 2.具体详见设计图纸	m	14.4	147.98	2130.91	0
12	050201015001	树池覆盖	1.覆盖材料种类、规格:1.铺熟化树皮 2.覆盖方式:具体详见图纸	m2	28.32	49.88	1412.6	0
		分部小计					157901.28	0
		花池、树池					17556.68	0
13	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:详见地勘及图纸设计	m3	12.35	18.8	232.18	0
本页小计							59517.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(阜成路东校区东门小广场环境整治单项工程-园林绿化工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010102007001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土夯实	m3	6.64	18.42	122.31	0
15	010103002001	余方弃置	1.将余方弃置至花池内 2.厂区内运送	m3	5.71	73.5	419.69	0
16	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	3.8	212.11	806.02	0
17	010505001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	23.74	47.94	1138.1	0
18	010401008001	花池砌砖	1.花池砌筑 2.非烧结砖（蒸压灰砂砖）DM砂浆砌筑	m3	4.27	856.08	3655.46	0
19	010903003001	墙面砂浆防水	1.内壁防水砂浆抹平 2.内掺建筑胶	m2	40.44	28.85	1166.69	0
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.刷素水泥一道; 2.15厚DP砂浆(1:3水泥砂浆)。	m2	107.04	16.63	1780.08	0
21	011203001002	石材墙、柱面	1.18厚仿石砖 2.20厚1:3水泥砂浆粘贴	m2	71.42	115.32	8236.15	0
		分部小计					17556.68	0
		其他工程					1119.3	0
22	04B001	晾衣杆翻新	1.对原有晾衣架进行翻新处理 2.表面打磨、除锈 3.表面处理干净后涂刷防锈漆、底漆、中间漆以及面漆等 4.具体详见设计图纸	项	1	1119.3	1119.3	0
		分部小计					1119.3	0
本页小计							18443.8	0
合　　计							219549.69	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页　共 22 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1045	综合单价（元）	28.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D1-6-7	拆除步道砖	10m2	0.1000	73.1	0	0	1.46	4.92	3.97	7.31	0.00	0	0.15	0.49	0.40
D1-1-52	旧路材料等运输 装车	m3	0.1215	1.95	0	0	7.77	0.64	0.52	0.24	0.00	0	0.94	0.08	0.06
D1-1-53换	旧路材料等运输 运距1km以内 实际运距(km):20	m3	0.1215	0	50.97	0	86.71	9.09	7.34	0.00	6.19	0	10.54	1.10	0.89
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.55	6.19	0	11.63	1.67	1.35
				177			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000090000	弃土或渣土消纳	m3	0.1215	50.97		6.19	0
	小计				-	-	6.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 2 页　共 22 页

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	241.15	综合单价（元）	16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D1-6-12	人工拆除缘石 混凝土	10m	0.1000	88.15	0	0	1.76	5.93	4.79	8.82	0.00	0	0.18	0.59	0.48
D1-1-52	旧路材料等运输 装车	m3	0.0360	1.95	0	0	7.77	0.64	0.52	0.07	0.00	0	0.28	0.02	0.02
D1-1-53换	旧路材料等运输 运距1km以内 实际运距(km):20	m3	0.0360	0	50.97	0	86.71	9.09	7.34	0.00	1.83	0	3.12	0.33	0.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.89	1.83	0	3.58	0.94	0.76
				177			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000090000	弃土或渣土消纳	m3	0.036	50.97		1.83	0
	小计				-	-	1.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 3 页　共 22 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	30	综合单价（元）	43.55

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D1-6-26	机械拆除水泥混凝土面层(无筋) 厚15cm以内	100m2	0.0100	130.63	0	0	772.61	59.61	48.14	1.31	0.00	0	7.73	0.60	0.48
D1-1-52	旧路材料等运输 装车	m3	0.2027	1.95	0	0	7.77	0.64	0.52	0.40	0.00	0	1.57	0.13	0.11
D1-1-53换	旧路材料等运输 运距1km以内 实际运距(km):20	m3	0.2027	0	50.97	0	86.71	9.09	7.34	0.00	10.33	0	17.57	1.84	1.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.71	10.33	0	26.87	2.57	2.08
				177			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000090000	弃土或渣土消纳	m3	0.2027	50.97		10.33	0
	小计				-	-	10.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 4 页　共 22 页

项目编码	910501002001	项目名称	现浇混凝土基础	计量单位	m3	工程量	16.08	综合单价（元）	430.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
借4-1	混凝土基础拆除 无筋	m3	1.0000	144.26	0	0	94.2	15.74	12.71	144.26	0.00	0	94.20	15.74	12.71
借11-7	渣土机械装车	m3	1.3501	1.95	0	0	9.28	0.74	0.6	2.63	0.00	0	12.53	1.00	0.81
借11-8换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):20	m3	1.3501	0	50.97	0	45.76	6.38	5.16	0.00	68.82	0	61.78	8.61	6.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			146.89	68.82	0	168.51	25.35	20.49
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1.3501	50.97		68.81	0
	小计				-	-	68.81	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 5 页　共 22 页

项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木	计量单位	株	工程量	2	综合单价（元）	427.08

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-14	伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 20	株	1.0000	26.02	0	0	24.56	3.34	2.7	26.02	0.00	0	24.56	3.34	2.70
E-2-24	挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 50以外	株	1.0000	266.56	0	0	64.42	21.84	17.64	266.56	0.00	0	64.42	21.84	17.64
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			292.58	0.00	0	88.98	25.18	20.34
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 6 页　共 22 页

项目编码	050101001002	项目名称	砍伐乔木	计量单位	株	工程量	1	综合单价（元）	370.46

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-24	挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 50以外	株	1.0000	266.56	0	0	64.42	21.84	17.64	266.56	0.00	0	64.42	21.84	17.64
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			266.56	0.00	0	64.42	21.84	17.64
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 7 页　共 22 页

项目编码	050201003001	项目名称	园路面层	计量单位	m2	工程量	625.3	综合单价（元）	157.71

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-3-44	广场砖 素拼	m2	1.0000	37.44	58.48	0	1.74	6.45	5.21	37.44	58.48	0	1.74	6.45	5.21
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m3	0.1000	53.76	341.99	0	1.08	26.19	21.15	5.38	34.20	0	0.11	2.62	2.12
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	110.59	0	0	244.57	23.44	18.93	1.11	0.00	0	2.45	0.23	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			43.93	92.68	0	4.30	9.30	7.52
			192				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	1.3697	1		1.37	0
	360900000100@1	步道仿石砖 300*600*18mm	m2	1.015	43		43.65	0
	802100080200	预拌混凝土 C15	m3	0.101	333.6		33.69	0
	800100010900@1	干混地面砂浆 地面砂浆DS15	m3	0.033	423.39		13.97	0
	小计				-	-	92.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 8 页　共 22 页

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	213.2	综合单价（元）	146.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D2-3-56换	人行道块料面层 步道砖300×200×60 浆铺	m2	1.0000	16.51	70.65	0	0.33	5.77	4.66	16.51	70.65	0	0.33	5.77	4.66
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m3	0.1000	53.76	341.99	0	1.08	26.19	21.15	5.38	34.20	0	0.11	2.62	2.12
D2-1-1	路床整形碾压	100m2	0.0100	110.59	0	0	244.57	23.44	18.93	1.11	0.00	0	2.45	0.23	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.00	104.85	0	2.89	8.62	6.97
			192				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	1.5495	1		1.55	0
	800100010601	普通干混砂浆 地面砂浆DS15	m3	0.0306	423.39		12.96	0
	360500030200@1	步道仿石砖 300mm×300mm×18mm	m2	1.03	55		56.65	0
	802100080200	预拌混凝土 C15	m3	0.101	333.6		33.69	0
	小计				-	-	104.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 9 页　共 22 页

项目编码	050201011001	项目名称	路牙	计量单位	m	工程量	95.78	综合单价（元）	111.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-3-73换	路缘石 花岗岩	m	1.0000	29.76	76.54	0	0.73	2.11	1.71	29.76	76.54	0	0.73	2.11	1.71
E-3-3	平整场地 打夯	m2	0.1200	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	0.25	0.00	0	0.02	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.01	76.54	0	0.75	2.13	1.72
			192	177			其中：未计价材料费			75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.0228	1		0.02	0
	800100061500	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.0036	386.925		1.39	0
	800100011000	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0003	416.13		0.12	0
	补充主材003@1	路缘石 花岗岩 120*600*350mm	m	1	75		75	0
	小计				-	-	76.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 10 页　共 22 页

项目编码	050201011003	项目名称	路牙	计量单位	m	工程量	130.97	综合单价（元）	106.15

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-3-73换	路缘石 花岗岩	m	1.0000	29.76	71.54	0	0.73	2.11	1.71	29.76	71.54	0	0.73	2.11	1.71
E-3-3	平整场地 打夯	m2	0.1200	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	0.25	0.00	0	0.02	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.01	71.54	0	0.75	2.13	1.72
			192	177			其中：未计价材料费								70

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.0228	1		0.02	0
	800100061500	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.0036	386.925		1.39	0
	800100011000	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0003	416.13		0.12	0
	补充主材004@1	路缘石 花岗岩 120*600*250mm	m	1	70		70	0
	小计				-	-	71.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 11 页　共 22 页

项目编码	050201013001	项目名称	树池围牙	计量单位	m	工程量	14.4	综合单价（元）	147.98

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-3-77	树池围牙 花岗岩	m	1.0000	5.95	126.13	0	0.12	8.73	7.05	5.95	126.13	0	0.12	8.73	7.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.95	126.13	0	0.12	8.73	7.05
			192				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	1.864	1		1.86	0
	800100061500	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.0036	386.925		1.39	0
	323000050000	花岗岩树池围牙	m	1.01	121.66		122.88	0
	小计				-	-	126.13	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 12 页　共 22 页

项目编码	050201015001	项目名称	树池覆盖	计量单位	m2	工程量	28.32	综合单价（元）	49.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-3-67换	树池填充 有机覆盖料 厚50mm	m2	1.0000	7.3	36.24	0	1.02	2.94	2.38	7.30	36.24	0	1.02	2.94	2.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.30	36.24	0	1.02	2.94	2.38
			192				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.5355	1		0.54	0
	320000010000@1	铺熟化树皮	m2	1.02	35		35.7	0
	小计				-	-	36.24	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 13 页　共 22 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12.35	综合单价（元）	18.8

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-1-15	人工挖沟槽 一、二类土	m3	0.5004	32.21	0	0	1.36	2.22	1.79	16.12	0.00	0	0.68	1.11	0.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.12	0.00	0	0.68	1.11	0.90
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 14 页　共 22 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.64	综合单价（元）	18.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-1-35	基础回填 回填土 夯填	m3	0.5000	30.98	0	0	1.93	2.17	1.75	15.49	0.00	0	0.97	1.09	0.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.49	0.00	0	0.97	1.09	0.88
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 15 页　共 22 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5.71	综合单价（元）	73.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D1-1-44	土方运输 运距1km以内	m3	1.0000	0	50.97	0	6.32	3.78	3.05	0.00	50.97	0	6.32	3.78	3.05
D1-1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.77	0	0	6.61	0.55	0.45	1.77	0.00	0	6.61	0.55	0.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.77	50.97	0	12.93	4.33	3.50
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000090000	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 16 页　共 22 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3	工程量	3.8	综合单价（元）	212.11

清单综合单价组成明细

编号	名称	编制依据 单位	数量	单价（元） 人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	合价（元） 人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-5-1	现浇混凝土构件 基础垫层	m3	0.5000	36.29	341.99	0	0.73	25.01	20.2	18.15	171.00	0	0.37	12.51	10.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.15	171.00	0	0.37	12.51	10.10
			192				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	2.527	1		2.53	0
	802100080200	预拌混凝土 C15	m3	0.505	333.6		168.47	0
	小计				-	-	171.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 17 页　共 22 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	23.74	综合单价（元）	47.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-16-1	现浇混凝土模板及支架垫层	m2	1.0000	24.92	17.41	0	0.5	2.83	2.28	24.92	17.41	0	0.50	2.83	2.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.92	17.41	0	0.50	2.83	2.28
		213					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.8292	1		0.83	0
	350900050100	板方材 模板背楞	m3	0.0076	2135.03		16.23	0
	其他材料费				-	-	0.36	0.00
	小计				-	-	17.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 18 页　共 22 页

项目编码	010401008001	项目名称	花池砌砖	计量单位	m3	工程量	4.27	综合单价（元）	856.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-4-1	砌砖 挡土墙	m3	1.0000	308.85	440.23	0	15.75	50.48	40.77	308.85	440.23	0	15.75	50.48	40.77
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			308.85	440.23	0	15.75	50.48	40.77
		213					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	6.5058	1		6.51	0
	041300090100	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	525.3	0.53		278.41	0
	800100061000	砌筑砂浆 DM10-HR	m3	0.26	597.35		155.31	0
	小计				-	-	440.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 19 页　共 22 页

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2	工程量	40.44	综合单价（元）	28.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-9-166	墙面砂浆防水(防潮) 防水砂浆	m2	1.0000	14.98	10.5	0	0.3	1.7	1.37	14.98	10.50	0	0.30	1.70	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.98	10.50	0	0.30	1.70	1.37
			192				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.1552	1		0.16	0
	800100011000	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.021	416.13		8.74	0
	其他材料费				-	-	1.6	0.00
	小计				-	-	10.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 20 页　共 22 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	107.04	综合单价（元）	16.63

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-12-7换	墙面一般抹灰底层抹灰(打底) DP砂浆 厚度5mm 实际厚度(mm):15	m2	0.7500	12.61	6.92	0	0.27	1.31	1.06	9.46	5.19	0	0.20	0.98	0.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.46	5.19	0	0.20	0.98	0.80
		213					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.0772	1		0.08	0
	800100011000	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0124	416.13		5.16	0
	其他材料费				-	-	-0.04	0.00
	小计				-	-	5.20	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 21 页　共 22 页

项目编码	011203001002	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2	工程量	71.42	综合单价（元）	115.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
A-12-68换	块料外墙墙面 外墙仿石砖 不勾缝 DTA厚度5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M10】	m2	0.7501	63.69	72.4	0	1.27	9.07	7.32	47.77	54.31	0	0.95	6.80	5.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.77	54.31	0	0.95	6.80	5.49
		213					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.8025	1		0.8	0
	070300010000	外墙仿石砖	m2	0.7726	60		46.36	0
	800100011000@2	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	0.0165	430.815		7.11	0
	其他材料费				-	-	0.04	0.00
	小计				-	-	54.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 22 页　共 22 页

项目编码	04B001	项目名称	晾衣杆翻新	计量单位	项	工程量	1	综合单价（元）	1119.3

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目1	晾衣杆	m	1.0000	0	1000	0	0	66	53.3	0.00	1000.00	0	0.00	66.00	53.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.00	1000.00	0	0.00	66.00	53.30
材料费明细	BCCLF5	晾衣杆					m	1		1000			1000	0	
	小计									-	-		1000.00	0.00	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(阜成路东校区东门小广场环境整治单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					3371.73	0
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:500mm	m3	8.13	37.58	305.53	0
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:夯填	m3	8.13	37.31	303.33	0
3	040804001001	配管	1.材质:PVC 2.规格:DN32 3.配置形式:埋地	m	69.22	18.84	1304.1	0
4	040804001002	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:埋地	m	5.4	30.72	165.89	0
5	040803001001	电缆	1.型号:YJV-2X2.5 2.敷设方式:埋地 3.电压等级(kV):1	m	64.7	12.88	833.34	0
6	040803001002	电缆	1.型号:YJV-3X2.5 2.敷设方式:埋地	m	15	17.1	256.5	0
7	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-2X2.5	个	4	50.76	203.04	0
		分部小计					3371.73	0
本页小计							3371.73	0
合　　计							3371.73	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	8.13	综合单价（元）	37.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D1-1-6	人工挖沟槽土方 一、二类土	m3	1.0000	32.21	0	0	1.36	2.22	1.79	32.21	0.00	0	1.36	2.22	1.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.21	0.00	0	1.36	2.22	1.79
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m3	工程量	8.13	综合单价（元）	37.31

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
D1-1-29	人工回填 土	m3	1.0000	30.98	0	0	2.35	2.2	1.78	30.98	0.00	0	2.35	2.20	1.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.98	0.00	0	2.35	2.20	1.78
				177			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	69.22	综合单价（元）	18.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
C4-11-178	PVC阻燃塑料管暗敷设 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	7.49	9.12	0	0.22	1.11	0.9	7.49	9.12	0	0.22	1.11	0.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.49	9.12	0	0.22	1.11	0.90
			192				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	031500130000	PVC管专用弹簧	根	0.0102	22.55		0.23	0
	290606010400	PVC阻燃塑料管 32	m	1.05	7.36		7.73	0
	290633000400	PVC入盒接头及锁扣 32	套	0.1545	4.09		0.63	0
	290633010400	PVC直管接头 32	个	0.1545	1.65		0.25	0
	340000110000	其他材料	元	0.2657	1		0.27	0
	其他材料费				-	-	0.02	0.00
	小计				-	-	9.13	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.4	综合单价（元）	30.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
C4-11-112	镀锌钢管埋设 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	8.06	18.95	0	0.44	1.81	1.46	8.06	18.95	0	0.44	1.81	1.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.06	18.95	0	0.44	1.81	1.46
			192				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	170300000601	镀锌钢管 DN40	m	1.03	16.32		16.81	0
	290613010300	镀锌钢管接头 40	个	0.1648	2.58		0.43	0
	340000110000	其他材料	元	0.552	1		0.55	0
	其他材料费				-	-	1.17	0.00
	小计				-	-	18.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	64.7	综合单价（元）	12.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
C4-8-1	电缆埋地敷设 电缆截面(mm2以内) 2.5	m	1.0000	2.3	9	0	0.21	0.76	0.61	2.30	9.00	0	0.21	0.76	0.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.30	9.00	0	0.21	0.76	0.61
			192				其中：未计价材料费			8.35					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.0189	1		0.02	0
	021300000100	塑料带 20mm×40m	卷	0.0017	4.25		0.01	0
	144300110000	自粘性橡胶带	卷	0.001	3.3		0	0
	290701080100	热缩帽	只	0.02	30.56		0.61	0
	341300120000	标志牌	个	0.02	0.442		0.01	0
	2811000300000@1	YJV-2X2.5 截面2.5mm2以内	m	1.01	8.272		8.35	0
	小计				-	-	9.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码	040803001002	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	15	综合单价（元）	17.1

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
C4-8-1	电缆埋地敷设 电缆截面(mm2以内) 2.5	m	1.0000	2.3	12.77	0	0.21	1.01	0.81	2.30	12.77	0	0.21	1.01	0.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.30	12.77	0	0.21	1.01	0.81
			192				其中：未计价材料费			12.12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.0189	1		0.02	0
	021300000100	塑料带 20mm×40m	卷	0.0017	4.25		0.01	0
	144300110000	自粘性橡胶带	卷	0.001	3.3		0	0
	290701080100	热缩帽	只	0.02	30.56		0.61	0
	341300120000	标志牌	个	0.02	0.442		0.01	0
	2811000300000@2	YJV-3X2.5 截面2.5mm2以内	m	1.01	12		12.12	0
	小计				-	-	12.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	50.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
C4-8-231	户内干包式非铠装电力电缆终端头制作安装 1kV以下(mm2以内) 1×6	个	1.0000	9.79	35.13	0	0.43	2.99	2.42	9.79	35.13	0	0.43	2.99	2.42
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.79	35.13	0	0.43	2.99	2.42
			192				其中：未计价材料费								2.77

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	340000110000	其他材料	元	0.9424	1		0.94	0
	014100000100	铜绑线 2mm	kg	0.1	159.55		15.96	0
	021300000100	塑料带 20mm×40m	卷	0.15	4.25		0.64	0
	031303010000	焊锡丝 综合	kg	0.02	69.7		1.39	0
	140900000200	电力复合酯 一级	kg	0.01	68.09		0.68	0
	144300000500	塑料胶粘带 20mm×50m	卷	0.3	6.2		1.86	0
	144300110000	自粘性橡胶带	卷	0.2	3.3		0.66	0
	290639090000	终端头卡子	个	2.06	3		6.18	0
	290901000100	铜端子 6mm2	个	1.015	2.87		2.91	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 8 页

	0							
	341300120000	标志牌	个	1.02	0.442		0.45	0
	340700090500	塑料手套 ST型	个	1.05	2.64		2.77	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	35.12	0.00